

Zmluva o dielo č.2019/OÚ

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá medzi

Zhotoviteľom:

Názov: STAVOÚNIA, a.s.
Registrové sídlo: Fiľakovská cesta 284, 984 01 Lučenec
IČO: 31561403
DIČ: 2020464633
IČ DPH: SK2020464633
Zapísaný: OR SR OS Banská Bystrica
Registrovaný: Odd.:Sa, Vl.č.:54/S
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa: Ing. Dušan Matúška, prokurista
e-mail: stavounia@stavounia.sk
tel.: +421 47 4327745
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľom:

Názov: Obec Kiarov
Registrové sídlo: Kiarov č. 25, 991 06 Želovce, SR
IČO: 00319376
DIČ: 2021243169
Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:
Pavol Suchánsky, starosta obce, štatutárny zástupca
tel.: +421474881180
(ďalej len „Objednávateľ“)

v nasledujúcom znení:

I. Preambula

1. Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu na základe uskutočneného postupu zadávania zákazky v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ponuky úspešného uchádzača, ktorým sa stal zhotoviteľ.
2. Objednávateľ požaduje odborné, bezpečné a kvalitné zabezpečenie realizácie predmetu zmluvy.
3. Poskytovateľ prehlasuje, že on je odborne kvalifikovaný a spôsobilý pre realizáciu predmetu zmluvy v súlade s platnou právnou legislatívou Slovenskej republiky.

II. Predmet plnenia

Zmluvné strany sa zaväzujú na základe tejto zmluvy:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vykonanie diela má potrebné oprávnenie a práce zaistí osobami odborne spôsobilými. Dielo bude vykonané na budove obecného úradu v súlade s požiadavkami objednávateľa a ponukou dodávateľa ako úspešného uchádzača v procese verejného obstarávania.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané práce prevziať a dohodnutú cenu uvedenú v čl. III tejto zmluvy zaplatiť riadne a včas zhotoviteľovi.



Verejný obstarávateľ: Obec Kiarov, Kiarov č. 25, 991 06 Želovce

Predmet zákazky: Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov

III. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky predloženej úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania.

Cena celkom:	161.105,02	EUR bez DPH
DPH 20%:	32.221,01	EUR
Spolu s DPH:	193.326,03	EUR s DPH
2. Cena obsahuje práce uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa.
3. Cena je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, ako cena konečná, úplná, vrátane všetkých ekonomicky uplatniteľných nákladov, súčasťou dohodnutej ceny však nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej v texte zmluvy len „DPH“). K cene podľa tohto článku Zmluvy bude Zhotoviteľ účtovať DPH vo výške určenej právnym predpisom účinným ku dňu vystavenia faktúry.
4. Vyhotoviť faktúru je možné po ukončení funkčného stavebného celku, pričom prílohou faktúry má byť doklad o realizácii funkčného stavebného celku alebo preberací protokol s rozpisom jednotlivých položiek.

IV. Lehota plnenia

1. Dielo bude zhotoviteľom vykonané najneskôr do **25.11.2019**.
2. Doba realizácie diela sa môže predĺžiť len z nasledovných dôvodov:
 - a) ak v priebehu realizácie diela vzniknú prekážky z viny objednávateľa spôsobujúce nemožnosť realizácie diela,
 - b) ak práce boli pozastavené z dôvodov vyššej moci alebo nepriaznivých klimatických podmienok, najmä
 - keď priemerná denná teplota dosiahne hodnotu nižšiu ako -5°C, pričom pod priemernou dennou teplotou sa rozumie priemer teplôt nameraných v jeden deň o 7.00 a 16.00 hodine alebo nočná teplota klesne pod -7°C.
 - pokiaľ rýchlosť vetra presiahne hranicu 11 m/s a to po dobu dlhšiu ako 4 hodiny
 - pretrvávajúce dažde.
3. Predĺženie doby realizácie diela sa určí podľa doby trvania prekážky alebo času neplnenia záväzkov objednávateľa dohodnutých v tejto zmluve, s prihliadnutím k dobe potrebnej pre obnovenie prác a zhotoviteľ sa týmto nedostáva do omeškania s plnením zmluvného termínu.

V. Dodacie podmienky, prevzatie diela

1. Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší pre správnu realizáciu diela pri rešpektovaní účelu zmluvy, zmluvných termínov a dohôd o postupnom dokončovaní diela.
2. Dielo je určené zmluvou, technickým popisom stavby, technickými normami a záväznými právnymi predpismi.
3. Zhotoviteľ zaistí, aby nedochádzalo k úniku ropných produktov z jeho vozidiel a mechanizácie a aby nedochádzalo k znečisťovaniu susedných komunikácií. Znečistenie spôsobené zhotoviteľom bude likvidovať zhotoviteľ na vlastné náklady.
4. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie.
5. Objedávateľ je povinný sa v termíne určenom zhotoviteľom zúčastniť odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ sa písomne nedohodne so zhotoviteľom inak.
6. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený zápis. Jeho súčasťou budú doklady dodané zhotoviteľom. Jedná sa o revízie, skúšky, atesty a doklady o akosti podľa



Verejný obstarávateľ: Obec Kiarov, Kiarov č. 25, 991 06 Želovce

Predmet zákazky: Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov

zákonov o technických požiadavkách na výrobky platných v SR (certifikáty, certifikáty systémov akosti, protokoly o zhode alebo doklady o posúdení zhody).

7. Dielo je dodané riadne a včas v súlade s touto zmluvou jeho ukončením a písomným odovzdaním objednávateľovi, zastúpenému oprávneným zástupcom podľa tejto zmluvy. Dielo sa považuje za ukončené riadne a včas, keď bolo zrealizované bez väd.

VI. Škody

1. Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na diele až do chvíle, keď ho objednávateľ zápisom prevezme. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela dňom zabudovania materiálov do diela a uhradením ceny za takto zabudované materiály, pričom obidve podmienky musia byť splnené kumulatívne.
2. Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou na stavbe škodu objednávateľovi alebo ostatným účastníkom výstavby, je povinný ju v plnej výške nahradiť.

VII. Platobné a fakturačné podmienky

1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
2. Úhrada jednotlivých faktúr bude realizovaná formou bezhotovostného prevodu na účet zhotoviteľa po vystavení daňového dokladu faktúry zhotoviteľom a doručení objednávateľovi.
3. Splatnosť faktúr je spravidla 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa.
4. Dodávateľ akceptuje predĺženie termínu splatnosti jednotlivých faktúr s ohľadom na finančné možnosti školy a jej zriaďovateľa a súhlasí s možným oneskoreným termínom splatnosti/úhrady zo strany objednávateľa v prípade, ak na to bude dôvod.
3. Faktúry musia obsahovať tieto náležitosti: názov zmluvných strán, adresu, IČO, DIČ zhotoviteľa i objednávateľa, číslo faktúry, číslo zmluvy, deň odoslania, deň splatnosti, peňažný ústav, číslo účtu, vrátane variabilného symbolu, fakturovaná suma bez DPH, DPH v %, fakturovaná čiastka vrátane DPH, označenie diela názvom, pečiatka a podpis oprávnenej osoby, uvedený rozsah zrealizovaných stavebných prác.
4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry po lehote splatnosti o viac než 30 dní alebo s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi na splnenie predmetu tejto zmluvy o viac ako 30 dní, má zhotoviteľ právo od tejto zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak dôjde k prerušeniu vykonávania diela nezapríčené zhotoviteľom o viac ako 30 dní.

VIII. Záruky za dielo, reklamácie väd

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce budú vykonané podľa osvedčených technológií a podľa záväzných technických noriem (STN, ISO) a v súlade s platnými hygienickými, ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi.
2. Zhotoviteľ poskytuje na realizovaný predmet zmluvy záruku na dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia, ktoré sám zhotoviteľ nevyrába a sú súčasťou jeho dodávky poskytne objednávateľovi záruku podľa výrobcu tohto zariadenia (doloží záručné listy, minimálne však 24 mesiacov).
3. Objednávateľ je počas záručnej doby oprávnený nárokovat' si písomne na adrese zhotoviteľa bezplatné odstránenie väd, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť k odstráneniu reklamovaných väd:
 - a) do 24 hod. u väd brániacich prevádzke diela, alebo ohrozujúcich jeho bezpečnosť
 - b) do 3 dní u väd ostatných



Verejný obstarávateľ: Obec Kiarov, Kiarov č. 25, 991 06 Želovce

Predmet zákazky: Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v lehote do 14 dní odo dňa prijatia reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak a pokiaľ je to v tejto lehote technicky možné.

IX. Sankcie

1. V prípade, že zhotoviteľ nesplní termíny uvedené v článku IV. v bode 1 tejto zmluvy, ktoré sú dohodnuté v zmluve, uhradí objednávateľovi za každý deň nesplneného termínu a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH, max. však do výšky 3% ceny diela bez DPH.
2. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni drobné vady, vyšpecifikované pri odovzdávaní diela v dohodnutých termínoch, uhradí objednávateľovi za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR.
3. Pokiaľ objednávateľ neuhradí daňový doklad (faktúru) za vykonané práce v lehote splatnosti, je povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatných fakturovaných platieb alebo ich častí sa posúvajú termíny vykonávania diela o počet dní omeškania platby. Pokiaľ omeškanie prekročí 14 dní od dátumu splatnosti, zhotoviteľ je oprávnený na okamžité zastavenie prác až do zaplatenia dlhujúcej čiastky. V prípade znovuzahájenia prác bude termín dokončenia diela predĺžený o dobu, o ktorú prerušenie prác ovplyvnilo dobu ich realizácie. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky škody a náklady tým vzniknuté. Týmto predĺžením doby realizácie diela sa zhotoviteľ nedostáva do omeškania s plnením zmluvných termínov v zmysle čl. IV tejto zmluvy.
4. Ak vznikne jednej zo zmluvných strán podľa tejto zmluvy preukázateľný a oprávnený nárok na finančné plnenie pre druhú stranu, je možné o túto čiastku znížiť vlastné plnenie svojich finančných záväzkov podľa tejto zmluvy pre druhú stranu.
5. Uhradením zmluvných pokút nie je dotknutý nárok poškodenej strany na náhradu škody vrátane ušlého zisku.

X. Bezpečnosť a ochrana zdravia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na odovzdanom stavenisku
 - b) zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhl. 147/2013 Z.z. a vykonávať sústavnú kontrolu bezpečnosti pri práci v zmysle Zákonníka práce
 - c) vybaviť svojich zamestnancov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesie, činnosti a rizika na pracovisku
 - d) viditeľne označiť svojich zamestnancov príslušnosťou firmy.
2. Zhotoviteľ sa zoznámí v spolupráci s objednávateľom s rizikami na pracovisku, upozorní na ne svojich pracovníkov a určí spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a iným poškodeniam zdravia.
3. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti :
 - a) ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa a ďalších osôb
 - b) ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení.



Verejný obstarávateľ: Obec Kiarov, Kiarov č. 25, 991 06 Želovce
Predmet zákazky: Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov

XI. Ostatné dohody

1. Ak by zhotoviteľ na svoje práce nenastúpil alebo by bol s vykonávaním prác v značnom omeškaní, ktoré by ohrozovalo termín dokončenia, vyzve ho objednávateľ, aby svoju prácu zintenzívnil a stanoví mu primeranú lehotu na nápravu. Ak zhotoviteľ ani potom nepodnikne kroky ku zintenzívneniu svojej práce, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a zhotoviteľa zo stavby vykázat. Ku dňu odstúpenia od zmluvy objednávateľom bude objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi len ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy vykonané práce, nie však zásoby materiálu.
2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela o viac ako 15 dní.
3. V prípade zlých poveternostných vplyvov a/alebo v prípade vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle §374 Obchodného zákonníka, sa termín realizácie Diela posúva úmerne o počet dní, kedy sa dielo nemohlo riadne plniť. O tento počet dní nie je zhotoviteľ v omeškaní.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ nenastúpi na realizáciu diela v zmysle dohody na termíne nástupu s objednávateľom, táto skutočnosť je dôvodom na okamžité odstúpenie od zmluvy.
5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení v súlade s § 47a ods.1 zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
6. Meniť alebo dopĺňovať zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané zástupcami oboch zmluvných strán.
7. Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
8. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ a tri rovnopisy objednávateľ.
9. Záväzky a práva vyplývajúce z tejto zmluvy nemôžu byť úplne či čiastočne postúpené tretím osobám bez súhlasu oboch zmluvných strán.
10. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahom zmluvy boli náležite a včas oboznámení, podpísanie zmluvy neodporuje ich slobodnej vôli, zmluvu uzatvárajú dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Osoby oprávnené k podpísaniu zmluvy:

Za objednávateľa:
vo veciach zmluvných:

.....
Pavol Suchánsky, starosta obce



Kiarov, dňa 20.08.2019

Za zhotoviteľa:
vo veciach zmluvných:

.....
Ing. Dušan Matúška, prokurista

STAVOÚNIA s.r.o.
Fifakovská cesta
984 01 Lučenec
IČO: 31 861 403

Lučenec, dňa 15.08.2019

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č.1: Cenový návrh uchádzača

Príloha č.2: výkaz-výmer ako špecifikácia predmetu zákazky



Verejný obstarávateľ: Obec Kiarov, Kiarov č. 25, 991 06 Želovce
Predmet zákazky: Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov

Cenový návrh uchádzača

Identifikačné údaje uchádzača: STAVOÚNIA, a.s., Filákovská cesta 284, 984 01 Lučenec

IČO: 51561403, DIČ: 2020464633, IČ DPH: SK2020464633

Email: stavounia@stavounia.sk

Telefón: +421 474327745

1. Kritérium: CENA s DPH

Predmet zákazky	Údaj
1. Cena celkom v € (bez DPH)	161.105,02 €
2. DPH v €	32.221,01 €
3. Cena celkom v € (s DPH)	193.326,03 €

Celková cena predmetu zákazky obsahuje aj všetky iné vedľajšie náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zmluvy.

V prípade rozdielných údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude z procesu verejného obstarávania vylúčená.

Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 15.08.2019

.....prokúra
podpis a odtlačok pečiatky uchádzača

STAVOÚNIA a.s.
Filákovská cesta
984 01 Lučenec
IČO: 51 561 403

Ing. Dušan Matúška, prokurista
meno, priezvisko, funkcia
štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného
konať v záväzkových vzťahoch

Krycí list rozpočtu

STAVOŮNIA a.s. Lučenec

Stavba : Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov				JKSO :	
				Rozpočet :	
				Spracoval :	
Miesto : Obecný úrad Kiarov		Zmluva č.		Dňa : 15.08.2019	
Odberateľ : Obec Kiarov 99106 Kiarov		IČO : 319376 Kiarov č.25		DIČ : 2021243169	
Dodávateľ : STAVOŮNIA a.s. 98401 Lučenec		IČO : 31561403 Filákovská cesta 284		DIČ : 2020464633	
Projektant :		IČO :		DIČ :	

1 M3 OP	193 326 EUR	za M3 OP	1 M	193 326 EUR	za M
1 M2 ZP	193 326 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	193 326 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	79 654,11	684,23	80 338,34	6	Práce nadčas
2	PSV :	29 294,84	43 838,44	73 133,28	7	Murárske výpomoc
3	MCE :	4 821,65	1 900,95	6 722,60	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	113 770,60	46 423,62	160 194,22	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia stavy	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :	E	Celkové náklady :
Dátum :	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :
Pečiatka :	22	DPH 20 % z : 161 105,02
Podpis :	23	20
	24	Súčet riadkov 21 až 23 :
	F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Dátum : 16.08.2019	Dátum : 15.08.2019
Pečiatka : 	Pečiatka : STAVOŮNIA a.s. Filákovská cesta 98401 Lučenec IČO: 31 561 403
Podpis : 	Podpis : 

Názov stavby, objektu, časti	ZRN		ORN		ZRN+ORN		NUS		IN		ON		Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba		DPH - 2.sadzba		Spolu s DPH		Spolu s DPH		Spolu s DPH
	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozp. - diálne
Stavba : Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
....Objekt : Oprávnené náklady	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
.....Časť : Zateplenie strechy	33 627,70		910,80		34 538,50		0,00		0,00		0,00		34 538,50		6 907,70		0,00		41 446,20		1 248 608,22		1 248 608,22
.....Časť : Stavebné úpravy v interiéri	50 901,88		0,00		50 901,88		0,00		0,00		0,00		50 901,88		10 180,38		0,00		61 082,26		1 840 164,16		1 840 164,16
.....Časť : Ustredné vykurovanie	14 122,26		0,00		14 122,26		0,00		0,00		0,00		14 122,26		2 824,45		0,00		16 946,71		510 536,59		510 536,59
.....Časť : Zateplenie fasády	61 542,38		0,00		61 542,38		0,00		0,00		0,00		61 542,38		12 308,48		0,00		73 850,86		2 224 831,01		2 224 831,01
Spolu za Objekt : Oprávnené náklady :	160 194,22		910,80		161 105,02		0,00		0,00		0,00		161 105,02		32 221,01		0,00		193 326,03		5 824 139,98		5 824 139,98
Stavba spolu :	160 194,22		910,80		161 105,02		0,00		0,00		0,00		161 105,02		32 221,01		0,00		193 326,03		5 824 139,98		5 824 139,98

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVOÚNIA a.s. Lučenec

Stavba : Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov		JKSO :	
Objekt : Oprávnené náklady		Rozpočet :	
Časť : Zateplenie strechy		Spracoval :	
Miesto : Obecný úrad Kiarov	Zmluva č.	Dňa : 15.08.2019	
Odberateľ : Obec Kiarov 99106 Kiarov		IČO : 319376 Kiarov č.25	DIČ : 2021243169 IČ DPH :
Dodávateľ : STAVOÚNIA a.s. 98401 Lučenec		IČO : 31561403 Filakovská cesta 284	DIČ : 2020464633 IČ DPH : SK2020464633
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	41 446 EUR	za M3 OP	1 M	41 446 EUR	za M
1 M2 ZP	41 446 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	41 446 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	32,89		32,89	6	Práce nadčas	
2	PSV :	12 323,75	15 622,16	27 945,91	7	Murárske výpomocy	
3	MCE :	4 485,25	1 163,65	5 648,90	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	16 841,89	16 785,81	33 627,70	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	910,80
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	910,80

projektant, rozpočtár, cenár :		E	Celkové náklady :	
Dátum :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	34 538,50
Pečiatka :		22	DPH 20 % z :	34 538,50
Podpis :		23	DPH 20 % z :	
		24	Súčet riadkov 21 až 23 :	41 446,20
		F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :	16.08.2019	Dátum :	15.08.2019
Pečiatka :		Pečiatka :	STAVOÚNIA a.s. Filakovská cesta 98401 Lučenec IČO: 31 561 403
Podpis :		Podpis :	

Staviteľ : Obec Kiarov
Dávateľ : STAVOÚNIA a.s.
Projektant :

JKSO :
Dátum : 15.08.2019
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov

Objekt : Oprávnené náklady

Časť : Zateplenie strechy

STAVOÚNIA a.s. Lučenec

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	32,89	32,89			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	32,89	32,89			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	11 772,84	4 036,78	7 736,06	0,615	0,707
713 - Izolácie tepelné	11 076,88	3 260,83	7 816,05	0,278	
71 - IZOLÁCIE	22 849,72	7 297,61	15 552,11	0,893	0,707
764 - Konštrukcie klampiarske	5 096,19	5 026,14	70,05	0,736	0,326
76 - KONŠTRUKCIE	5 096,19	5 026,14	70,05	0,736	0,326
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	27 945,91	12 323,75	15 622,16	1,629	1,033
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	3 330,91	2 358,24	972,67	0,345	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	2 317,99	2 127,01	190,98	1,648	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	5 648,90	4 485,25	1 163,65	1,994	
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	910,80	910,80			
Za rozpočet celkom :	34 538,50	17 752,69	16 785,81	3,622	1,033

Obec Kiarov
 Stavebný úrad : STAVOÚNIA a.s.
 Úloha : Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov
 Objekt : Oprávnené náklady
 Časť : Zateplenie strechy

Projektant :
 Spracoval :
 JKSO :
 Dátum : 15.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVOÚNIA a.s. Lučenec

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
001	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,365	t	11,44	4,18	
002	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	6,205	t	0,37	2,30	
003	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,365	t	9,58	3,50	
004	013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	3,650	t	1,09	3,98	
005	244-979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	0,365	t	41,58	15,18	
006	241-979094211	Nakladanie alebo prekladanie sute	0,365	t	10,28	3,75	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	32,89	EUR		32,89	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	32,89	EUR		32,89	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		712 - Powlakové krytiny					
055	712-712300841-1	Očistenie stávajúcej krytiny	353,300	m2	0,65	229,65	
056	712-712370070	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoju	398,800	m2	7,30	2 911,24	
057	MAT-2455162032-1	Strechy PVC fólie - kotvený PVC systém SikaPlan G15 rozmery 2,00x2m	458,620	m2	10,50		4 815,51
058	MAT-2832990651	Kotviaca technika	1 415,000	kus	1,60		2 264,00
059	712-712691501-1	Narezanie bitúmenovej krytiny striech plochých v module max.6,0x6,0 m	116,600	m2	1,63	190,06	
060	712-712941963	Vykonanie údržby povlakovej krytiny vpustov, vent. komin. pásmi NAIP pritavením	15,000	kus	14,13	211,95	
061	712-712973540	Osadenie odvetrávacích komínkov na povlakovú krytinu z TPO fólie	10,000	kus	11,91	119,10	
062	MAT-2832990410	Odvetrávací komín - výška 225 mm, priemer 75 mm	10,000	kus	17,50		175,00
063	712-712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10 st.	398,000	m2	0,47	187,06	
065	712-R2	Ťahová skúška strešnej krytiny podľa TS	1,000	kus	116,77	116,77	
064	MAT-69366513000	Geotextília netkaná polypropylénová TATRATX PP 300g/m2	458,620	m2	1,05		481,55
066	712-998712101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	1,827	t	30,94	56,53	
067	712-998712194	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie povlakové do 1000 m	1,827	t	7,89	14,42	
		712 - Powlakové krytiny spolu :	11 772,84	EUR		4 036,78	7 736,06
		713 - Izolácie tepelné					
068	713-713142255.1	Montáž TI striech plochých do 10 st. polystyrénom, rozloženéj v dvoch vrstvách, prikotvením a prílepením bodovo	353,300	m2	9,11	3 218,56	
070	MAT-2323900100-1	PU pena strešná na lepenie dielcov	350,000	kus	4,67		1 634,50
069	MAT-2837653422	EPS 100S penový polystyrén hr.100 mm	720,732	m2	8,40		6 054,15
071	MAT-6314151870-2	Atikový klin 50/50 mm (100/100 mm)	91,000	m	1,40		127,40

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Lateplenie strechy

STAVOÚNIA a.s. Lučenec

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
					Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
072	713-998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1,448	t	29,19	42,27	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	11 076,88	EUR		3 260,83	7 816,05
		71 - IZOLÁCIE spolu :	22 849,72	EUR		7 297,61	15 552,11
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
073	764-764352810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	23,000	m	0,83	19,09	
074	764-764430850	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 600	77,000	m	1,34	103,18	
075	764-764454801	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	13,000	m	0,69	8,97	
076	764-764721115.1	Lemovanie strechy z poplast. plechov rš 330 mm	21,000	m	14,60	306,60	
077	764-764721116.1	Oplechovanie odkvapů z poplast.plechu rš. 400 mm	22,000	m	17,28	380,16	
078	764-764731117	Oplechovanie múrov, atík, nadmurovíek z poplast. plechov rš. 700 mm	77,000	m	32,69	2 517,13	
079	764-764752172	Montáž ostatného príslušenstva odpadového systému	15,000	kus	5,37	80,55	
080	MAT-5535035460	Objímka rúry z poplast.plechu 100 mm	15,000	kus	4,67		70,05
081	764-764753001	Odpadová rúra kruhová D 100 z poplast.plechu	17,000	m	18,33	311,61	
082	764-764753011	Koleno horné odpadovej rúry D 100 mm z poplast.plechu	10,000	kus	12,85	128,50	
083	764-764753016	Výtokové koleno potrubia D 100 mm z poplast.plechu	5,000	kus	15,18	75,90	
084	764-764753021	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm z poplast.plechu	5,000	kus	14,01	70,05	
085	764-764761122	Žľab pododkľapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplast.plechu	37,000	m	23,94	885,78	
086	764-764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm z poplast.plechu	5,000	kus	18,21	91,05	
087	764-998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,876	t	54,30	47,57	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	5 096,19	EUR		5 026,14	70,05
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	5 096,19	EUR		5 026,14	70,05
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	27 945,91	EUR		12 323,75	15 622,16
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
007	921-210900000	Demontáž bleskozvodu	1,000	kus	291,93	291,93	
008	921-210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	30,000	m	1,45	43,50	
009	MAT-1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00 mm	19,404	kg	5,25		101,87
010	MAT-3540406800	HR - Svorka SS	6,000	kus	0,47		2,82
011	921-210220102	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn lano do D70mm	210,000	m	6,42	1 348,20	
012	MAT-3145172400	Lano šest'pram.pozink.024320 pevn. 1270 Mpa D 10 mm	86,378	kg	2,92		252,22
013	MAT-3540402900	HR- Podpera PV 01	30,000	ks	0,58		17,40
014	MAT-3540404500	HR - Podpera PV 21	120,000	ks	0,93		111,60
015	MAT-3540406800	HR - Svorka SS	40,000	kus	0,47		18,80
016	921-210220211	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 2m do dreva	10,000	kus	5,74	57,40	
017	MAT-3540200800	HR -Držiak DJ 7hd	10,000	kus	1,28		12,80
018	MAT-3540300400	HR - Jímacia tyč JP20	10,000	kus	9,10		91,00
019	MAT-3540401900	THR - Ochranná strieška OS 01	10,000	kus	2,57		25,70
020	MAT-3540402100	HR - Ochranná strieška OS 04	10,000	kus	2,92		29,20
021	MAT-3540405900	HR - Svorka SJ 01	20,000	kus	1,28		25,60
022	921-210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	41,000	ks	4,67	191,47	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Zateplenie strechy

STAVOÚNIA a.s. Lučenec

1.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
023	921-210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	21,000	kus	6,42	134,82	
025	MAT-3540406200	HR - Svorka SO	7,000	kus	1,40		9,80
024	MAT-3540408300	HR - Svorka SZ	7,000	kus	1,40		9,80
026	921-210220321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	3,000	kus	3,12	9,36	
027	MAT-35490201700	Svorka BARNARD + medený pásik dĺžky 750 mm	3,000	kus	1,75		5,25
028	921-210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	10,000	kus	17,16	171,60	
029	MAT-3540501500	HR - Zemná tyč ZT PD 2m	10,000	kus	16,34		163,40
030	921-210220372	Uholník ochranný s držiakmi do steny	7,000	kus	10,28	71,96	
031	MAT-3540201200	HR - Držiak DUZ	14,000	kus	1,05		14,70
032	MAT-3540402300	HR - Ochranný uholník OU	7,000	kus	5,83		40,81
033	921-210220452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené	25,000	m	1,52	38,00	
034	MAT-3410404700	Vodič medený CY 10 zž.	26,250	m	1,52		39,90
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	3 330,91	EUR		2 358,24	972,67
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
035	946-460010002	Vytýčenie trasy nadzemného oznamovacieho vedenia pozdĺž cesty	0,030	km	55,46	1,66	
036	MAT-2462061000	EMOLEX email vonkajší biely Ø 2117	0,015	kg	7,23		0,11
037	MAT-2462061900	EMOLEX email vonkajší červený Ø 2117	0,015	kg	7,23		0,11
038	MAT-5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	0,300	kus	4,67		1,40
039	MAT-5839500700	Značka meračská povrch m 2 l/1	0,300	kus	14,24		4,27
040	MAT-5839500800	Značka meračská povrch m 3 l/1	0,300	kus	19,02		5,71
041	MAT-5921850000	Krajník ABK 20-25 50x25x8	0,300	kus	3,58		1,07
042	946-460070104	Jama pre zemniacu dosku s pásom FeZn, zemina tr 4	6,000	kus	237,05	1 422,30	
043	946-460200154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	45,000	m	10,74	483,30	
044	946-460560154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	45,000	m	3,03	136,35	
045	946-460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	15,000	m2	1,94	29,10	
046	946-460650022	Vozovka z betónu, jedna vrstva 10cm	5,000	m2	10,86	54,30	
047	MAT-3131659500	Sieť.zvar.rh6. 3/100 a 2x5m rohož	5,000	m2	3,13		15,65
048	MAT-5893466000	Bet. kryt SKI PC s prís.kamenivo do 16mm	0,500	m3	119,02		59,51
049	MAT-6051472900	Kratiny omietané do 175 cm mäkké rezivo	0,025	m3	165,69		4,14
050	MAT-6051506900	Hranolček 15-100 cm2 mäkké rezivo	0,050	m3	225,20		11,26
051	MAT-9999000000	Ostatný materiál m	75,000	EUR	1,17		87,75
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	2 317,99	EUR		2 127,01	190,98
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	5 648,90	EUR		4 485,25	1 163,65
		OSTATNÉ					
052	NAD-HZS-004	Nešpecifikované práce	25,000	hod	14,01	350,25	
053	NAD-HZS-008	Revízie BZ	15,000	hod	21,02	315,30	
054	NAD-HZS-009	Demontáž a prepájacie práce BZ	15,000	hod	16,35	245,25	
		OSTATNÉ spolu :	910,80	EUR		910,80	
		Za rozpočet celkom :	34 538,50	EUR		17 752,69	16 785,81

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVOÚNIA a.s. Lučenec

Stavba : Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov		JKSO :	
Objekt : Oprávnené náklady		Rozpočet :	
Časť : Zateplenie fasády		Spracoval :	
Miesto : Obecný úrad Kiarov	Zmluva č.	Dňa : 15.08.2019	
Odberateľ : Obec Kiarov 99106 Kiarov		IČO : 319376 Kiarov č.25	DIČ : 2021243169 IČ DPH :
Dodávateľ : STAVOÚNIA a.s. 98401 Lučenec		IČO : 31561403 Fiľakovská cesta 284	DIČ : 2020464633 IČ DPH : SK2020464633
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	73 851 EUR	za M3 OP	1 M	73 851 EUR	za M
1 M2 ZP	73 851 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	73 851 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	48 206,75	684,23	48 890,98	6	Práce nadčas	
2	PSV :	2 573,21	9 396,40	11 969,61	7	Murárske výpomoc	
3	MCE :	161,79	520,00	681,79	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	50 941,75	10 600,63	61 542,38	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :		E		Celkové náklady :	
Dátum :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	61 542,38	
Pečiatka :		22	DPH 20 % z :	61 542,38	12 308,48
Podpis :		23	DPH 20 % z :		
		24	Súčet riadkov 21 až 23 :	73 850,86	
		F	Odpočít - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :	20.08.2019	Dátum :	15.08.2019
Pečiatka :		Pečiatka :	STAVOÚNIA a.s. Fiľakovská cesta 984 01 Lučenec IČO: 31 561 403
Podpis :		Podpis :	

Staviteľ : Obec Kiarov
Dodávateľ : STAVOÚNIA a.s.
Projektant :

JKSO :
Dátum : 15.08.2019
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov

Objekt : Oprávnené náklady

Časť : Zateplenie fasády

STAVOÚNIA a.s. Lučenec

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
2 - ZÁKLADY	1 777,51	1 777,51		0,252	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	37 387,72	36 703,49	684,23	37,848	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9 725,75	9 725,75		0,960	3,955
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	48 890,98	48 206,75	684,23	39,060	3,955
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	524,52	524,52		0,088	0,032
766 - Konštrukcie stolárske	11 347,25	1 950,85	9 396,40	1,618	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	97,84	97,84		0,003	0,030
76 - KONŠTRUKCIE	11 969,61	2 573,21	9 396,40	1,710	0,062
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	11 969,61	2 573,21	9 396,40	1,710	0,062
PRÁCE A DODÁVKY M					
M24 - 15& Montáž vzduchotechnických zariadení	681,79	161,79	520,00	3,716	0,032
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	681,79	161,79	520,00	3,716	0,032
Za rozpočet celkom :	61 542,38	50 941,75	10 600,63	44,485	4,049

Obec Kiarov
 Staviteľ : STAVOÚNIA a.s.
 Právná osoba : Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov
 Objekt : Oprávnené náklady
 Časť : Zateplenie fasády

Projektant :
 Spracoval :
 JKSO :

Dátum : 15.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVOÚNIA a.s. Lučenec

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		2 - ZÁKLADY					
001	002-216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou	419,225	m2	4,24	1 777,51	
		2 - ZÁKLADY spolu :	1 777,51	EUR		1 777,51	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
002	011-610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	88,945	m2	1,08	96,06	
003	014-612425931	Omiетка vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	43,340	m2	13,65	591,59	
004	011-620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	71,845	m2	1,16	83,34	
005	014-622422511	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 40-50%	338,385	m2	7,52	2 544,66	
006	014-622422741	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových hladkých 100% - vonkajšie ostenia	35,920	m2	10,51	377,52	
007	014-622460151.1	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom hr. 5 mm	41,381	m2	5,63	232,98	
008	011-622460232	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá hr.15mm	41,381	m2	10,07	416,71	
009	011-622464237	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová škrabaná hr.2mm	397,965	m2	14,73	5 862,02	
010	011-622465112	Vonkajšia omietka stien mramorové zmá, marmolit, strednozmná	48,091	m2	22,67	1 090,22	
011	011-622465704	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	400,215	m2	2,27	908,49	
012	011-622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálna základ	446,056	m2	2,27	1 012,55	
013	011-625250151	Doteplenie konštr. hr.30mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoploš. bez prikotvenia- ostenia okien v sutérene	2,250	m2	21,12	47,52	
014	011-625250159	Doteplenie konštr. hr.140 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s prikotvením	41,381	m2	57,41	2 375,68	
015	011-625251339	Kontaktný zatepl. systém hr.150mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	346,335	m2	54,00	18 702,09	
016	011-625251372	Kontaktný zatepl. systém ostenia hr.30mm - minerálne riešenie	51,630	m2	41,04	2 118,90	
017	011-632451024.1	Dobetónovanie parapetov v hr. 50 mm	12,910	m2	10,51	135,68	
018	011-648951411	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 25 cm	32,275	m	3,33	107,48	
019	MAT-6119000830	Vnútorne parapetné dosky Standard z drevotriesky laminovanej B=250mm, ostatné farby okrem biela, mramor	32,275	m	21,20		684,23
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	37 387,72	EUR		36 703,49	684,23
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
020	003-941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	468,000	m2	4,50	2 106,00	
021	003-941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	468,000	m2	1,06	496,08	
022	003-941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	468,000	m2	2,50	1 170,00	
023	011-953946514	Soklový profil LO 153 mm (hliníkový)	85,750	m	6,72	576,24	
024	011-953946521	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový)	62,400	m	2,71	169,10	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVOÚNIA a.s. Lučenec

ateplenie fasády

Pr. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
025	011-953996617	Začistovací okenný profil s tkaninou EKO (plastový)	116,500	m	2,60	302,90	
026	011-953996620	Nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast	39,525	m	2,82	111,46	
027	011-953996626	Parapetný profil s tkaninou LPE (plastový)	32,275	m	3,25	104,89	
028	013-968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	58,000	kus	0,23	13,34	
029	013-968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	38,000	kus	0,44	16,72	
030	013-968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2	2,000	kus	0,41	0,82	
031	013-968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítých alebo zdvoj. do 1 m2	0,945	m2	9,32	8,81	
032	013-968062358	Vybúranie rámov okien drev. dvojítých alebo zdvoj. do 4 m2	60,540	m2	4,42	267,59	
033	013-968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	2,500	m2	5,04	12,60	
034	013-968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	4,000	kus	0,64	2,56	
035	013-968072756	Vybúranie kovových zasklených stien nad 2 m2	17,100	m2	3,48	59,51	
036	013-968081112	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti do 1,5 m2	2,000	kus	0,30	0,60	
037	013-968082354	Vybúranie plastových rámov okien dvojítých plochy do 1m2	0,720	m2	9,64	6,94	
038	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,212	t	10,62	65,97	
039	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	105,604	t	0,35	36,96	
040	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,212	t	8,88	55,16	
041	013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	49,696	t	1,01	50,19	
042	013-979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	6,212	t	40,73	253,01	
043	241-979094211	Nakladanie alebo prekladanie sute	6,212	t	9,53	59,20	
044	014-999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	132,600	t	28,50	3 779,10	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	9 725,75	EUR		9 725,75	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	48 890,98	EUR		48 206,75	684,23
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
045	764-764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm	32,275	m	1,02	32,92	
046	764-764711115	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 330 mm	32,275	m	15,06	486,06	
047	764-998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,110	t	50,37	5,54	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	524,52	EUR		524,52	
		766 - Konštrukcie stolárske					
048	766-766621081.1	Montáž okna dreveného	165,650	m	9,97	1 651,53	
049	MAT-6111102630.1	Drevené okno dvojkridlové O+OS 1500x1500 mm, izol. trojsklo, smrek nadpájaný, eurohranol	2,000	kus	229,00		458,00
050	MAT-6111103110.1	Drevené okno trojkridlové O+OS 1800x1500 mm, izol. trojsklo, smrek nadpájaný, eurohranol	3,000	kus	275,40		826,20
051	MAT-6111102240.1	Drevené okno trojdiele O+OS 1200x2400 mm, izol. trojsklo, smrek nadpájaný, eurohranol	15,000	kus	293,80		4 407,00
052	MAT-6111102180	Drevené okno dvojdielne O+OS 1200x1800 mm, izol. trojsklo, smrek nadpájaný, eurohranol	2,000	kus	220,30		440,60
053	MAT-6111101160.1	Drevené okno jednokridlové OS, 600x600 mm, izol. trojsklo, smrek nadpájaný, eurohranol	2,000	kus	89,50		179,00
054	MAT-6111101640.1	Drevené okno jednokridlové OS, 900x350 mm, izol. trojsklo, smrek nadpájaný, eurohranol	3,000	kus	111,20		333,60
055	766-766641162	Montáž dvier drevených, vchodových, 1m obvodu dvier	29,900	m	8,88	265,51	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVOŮNIA a.s. Lučenec

Zateplenie fasády

Or. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
056	MAT-6117201001	Drevené vchodové dvere Euprofil s izolačným trojsklom, dvojkrídlové, rozmer 800+450x2000 mm	1,000	kus	512,00		512,00
057	MAT-6117201002	Drevené zasklené steny 3000x2850 s izolačným trojsklom, s otváracími vchod.dvojkrídlovými dverami 1600x2100 mm	2,000	kus	1 120,00		2 240,00
058	766-998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1,576	t	21,45	33,81	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	11 347,25	EUR		1 950,85	9 396,40
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
059	767-767995103	Montáž atypických stavebných doplnk.konštrukcii do 20 kg - konzoly vlajok a konzol miestneho rozhlasu	30,000	kg	1,90	57,00	
060	767-767996801	Demontáž ostatných doplnkov do 50 kg - konzoly vlajok a konzol miestneho rozhlasu	30,000	kg	1,33	39,90	
061	767-998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,030	t	31,41	0,94	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	97,84	EUR		97,84	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	11 969,61	EUR		2 573,21	9 396,40
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	11 969,61	EUR		2 573,21	9 396,40
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
062	767-769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	32,000	kus	3,52	112,64	
064	767-769082810	Demontáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	32,000	kus	1,33	42,56	
065	767-998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	0,894	%	7,37	6,59	
063	MAT-4290047802	Krycia mriežka kruhová KMK 125	32,000	kus	16,25		520,00
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	681,79	EUR		161,79	520,00
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	681,79	EUR		161,79	520,00
		Za rozpočet celkom :	61 542,38	EUR		50 941,75	10 600,63

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVOÚNIA a.s. Lučenec


Stavba : Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov		JKSO :	
Objekt : Oprávnené náklady		Rozpočet :	
Časť : Stavebné úpravy v interiéri		Spracoval :	
Miesto : Obecný úrad Kiarov	Zmluva č.	Dňa : 15.08.2019	
Odberateľ : Obec Kiarov 99106 Kiarov		IČO : 319376 Kiarov č.25	DIČ : 2021243169 IČ DPH :
Dodávateľ : STAVOÚNIA a.s. 98401 Lučenec		IČO : 31561403 Filakovská cesta 284	DIČ : 2020464633 IČ DPH : SK2020464633
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	61 082 EUR	za M3 OP	1 M	61 082 EUR	za M
1 M2 ZP	61 082 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	61 082 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	30 100,81		30 100,81	6	Práce nadčas	
2	PSV :	8 612,45	12 146,98	20 759,43	7	Murárske výpomocy	
3	MCE :	41,64		41,64	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	38 754,90	12 146,98	50 901,88	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :		E		Celkové náklady :	
Dátum :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		50 901,88
Pečiatka :		22	DPH 20 % z :	50 901,88	10 180,38
Podpis :		23	DPH 20 % z :		
		24	Súčet riadkov 21 až 23 :		61 082,26
		F	Odpočít - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :	15.08.2019	Dátum :	15.08.2019
Pečiatka :		Pečiatka :	STAVOÚNIA a.s. Filakovská cesta 984 01 Lučenec IČO: 31 561 403
Podpis :		Podpis :	

Odberateľ: Obec Kiarov
 Dodávateľ: STAVOÚNIA a.s.
 Projektant:

JKSO :
 Dátum : 15.08.2019
 Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov

Objekt : Oprávnené náklady

Časť : Stavebné úpravy v interiéri

STAVOÚNIA a.s. Lučenec

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	38,19	38,19			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	8 862,51	8 862,51		93,938	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	21 200,11	21 200,11		0,385	138,395
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	30 100,81	30 100,81		94,323	138,395
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 709,86	850,22	859,64	1,076	
713 - Izolácie tepelné	4 672,26	405,33	4 266,93	2,930	
71 - IZOLÁCIE	6 382,12	1 255,55	5 126,57	4,005	
763 - Konštrukcie - drevostavby	13 766,57	6 746,16	7 020,41	0,664	
766 - Konštrukcie stolárske	610,74	610,74			3,758
76 - KONŠTRUKCIE	14 377,31	7 356,90	7 020,41	0,664	3,758
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	20 759,43	8 612,45	12 146,98	4,669	3,758
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	41,64	41,64			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	41,64	41,64			
Za rozpočet celkom :	50 901,88	38 754,90	12 146,98	98,992	142,153

Stavba : Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov
 Objekt : Oprávnené náklady
 Časť : Stavebné úpravy v interiéri

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : 15.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVOÚNIA a.s. Lučenec

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
001	001-139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	0,608	m3	62,82	38,19	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	38,19	EUR		38,19	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
002	253-611460252	Vnúťorná omietka stropov vápennocementová štuková	57,800	m2	8,57	495,35	
003	011-611466025	Príprava vnútorného podkladu stropov, podkladný náter	57,800	m2	1,66	95,95	
004	011-625251482.1	Kontaktný zatepľovací systém vnút.podhládov hr.50mm - minerálne riešenie, skrut.kotvy	57,800	m2	36,05	2 083,69	
005	011-631315511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12-24 cm	28,815	m3	117,33	3 380,86	
006	011-631362021	Výstuž betónových mazaín zo zvarovaných sietí Kari	0,636	t	1 495,23	950,97	
007	011-632451055	Poter pieskocementový hr.nad 40 do 50 mm (krycí nášľapný)	192,100	m2	9,66	1 855,69	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	8 862,51	EUR		8 862,51	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
008	221-919735126	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	3,200	m	23,88	76,42	
009	003-941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	298,300	m2	2,80	835,24	
010	011-952901111.1	Vyčistenie budov	298,300	m2	3,80	1 133,54	
011	013-965043421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 300 mm do 1 m2	0,192	m3	126,68	24,32	
012	013-965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 30 cm nad 4 m2	57,630	m3	91,37	5 265,65	
013	013-965081812	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2	172,100	m2	4,37	752,08	
014	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	143,137	t	10,18	1 457,13	
015	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 433,329	t	0,63	1 533,00	
016	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	143,137	t	8,52	1 219,53	
017	244-979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	143,137	t	39,04	5 588,07	
018	241-979094211	Nakladanie alebo prekladanie sute	143,137	t	9,14	1 308,27	
019	014-999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	89,913	t	22,32	2 006,86	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	21 200,11	EUR		21 200,11	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	30 100,81	EUR		30 100,81	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
020	711-7111111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vod. náterom asfalt. penetr.	384,200	m2	0,18	69,16	
021	MAT-111635000	Lak asfaltový ALP - PENETRALv sudoch	0,115	t	1 520,00		174,80
022	711-711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vod.	192,100	m2	3,90	749,19	
023	MAT-6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizol.systémov HYDROBIT V 60 S 35	220,915	m2	3,10		684,84
024	711-998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	1,158	t	27,52	31,87	
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	1 709,86	EUR		850,22	859,64
		713 - Izolácie tepelné					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavebné úpravy v interiéri

STAVOÚNIA a.s. Lučenec

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
025	713-713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	192,100	m2	0,73	140,23	
026	MAT-2830010400	Fólia PE hrúbka 0,2 mm	220,915	m2	0,60		132,55
027	713-713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom kladeným	192,100	m2	1,30	249,73	
028	MAT-2837650060	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hr. 100 mm	195,942	m2	21,10		4 134,38
029	713-998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,592	t	25,96	15,37	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	4 672,26	EUR		405,33	4 266,93
		71 - IZOLÁCIE spolu :	6 382,12	EUR		1 255,55	5 126,57
		76 - KONŠTRUKCIE					
		763 - Konštrukcie - drevostavby					
030	763-763135090	Montáž nosnej konštrukcie zateplenia stropu	234,360	m2	12,50	2 929,50	
031	MAT-5903063600	Obvodový profil 19x24 3050 mm	117,180	m	1,59		186,32
032	MAT-5903064400	Priečny profil T24 1200 mm odolné voči korózii	389,038	m	4,83		1 879,05
033	MAT-5903064600	Hlavný profil T24 3000 mm odolné voči korózii	194,519	m	4,83		939,53
034	MAT-5903064800	Priečny profil T24 600 mm odolné voči korózii	194,519	m	4,83		939,53
035	763-763135095	Montáž tepelno-izolačného podhľadu z kaziet, 600x600 mm	234,360	m2	2,80	656,21	
036	MAT-5959129240	Stropný podhľad hr.15mm, 600x600 mm ostrá hrana THERMATEX	246,078	m2	12,50		3 075,98
037	763-763138313	Podhľad RIGIPS RF 1x12, 5-OK, strop ŽB, upevnenie na závesoch	63,940	m2	39,98	2 556,32	
038	763-763139521	Demontáž sádkokart. podhľadu s nosnou konštr.drevenou, jednoduché opláštenie	36,900	m2	6,23	229,89	
039	763-998763301	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	4,678	t	80,00	374,24	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	13 766,57	EUR		6 746,16	7 020,41
		766 - Konštrukcie stolárske					
040	766-766421811	Demontáž obloženia podhládov z panelov pl. do 1,5m2	156,600	m2	3,90	610,74	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	610,74	EUR		610,74	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	14 377,31	EUR		7 356,90	7 020,41
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	20 759,43	EUR		8 612,45	12 146,98
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
041	921-210962002	Demontáž svetidla - žiarovkové bytové stropné	12,000	kus	3,47	41,64	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	41,64	EUR		41,64	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	41,64	EUR		41,64	
		Za rozpočet celkom :	50 901,88	EUR		38 754,90	12 146,98

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVOÚNIA a.s. Lučenec


Stavba : Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov				JKSO :	
Objekt : Oprávnené náklady				Rozpočet :	
Časť : Ústredné vykurovanie				Spracoval :	
Miesto : Obecný úrad Kiarov		Zmluva č.		Dňa : 15.08.2019	
Odberateľ : Obec Kiarov 99106 Kiarov		IČO : 319376 Kiarov č.25		DIČ : 2021243169 IČ DPH :	
Dodávateľ : STAVOÚNIA a.s. 98401 Lučenec		IČO : 31561403 Fíľakovská cesta 284		DIČ : 2020464633 IČ DPH : SK2020464633	
Projektant :		IČO :		DIČ : IČ DPH :	

1 M3 OP	16 947 EUR	za M3 OP	1 M	16 947 EUR	za M
1 M2 ZP	16 947 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	16 947 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	1 313,66		1 313,66	6	Práce nadčas	
2	PSV :	5 785,43	6 672,90	12 458,33	7	Murárske výpomoc	
3	MCE :	132,97	217,30	350,27	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	7 232,06	6 890,20	14 122,26	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :		E		Celkové náklady :	
Dátum :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	14 122,26	
Pečiatka :		22	DPH 20 % z :	14 122,26	2 824,45
Podpis :		23	DPH 20 % z :		
		24	Súčet riadkov 21 až 23 :	16 946,71	
		F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :	15.08.2019	Dátum :	15.08.2019
Pečiatka :		Pečiatka :	
Podpis :		Podpis :	

Zberateľ : Obec Kiarov
 Dodávateľ : STAVOÚNIA a.s.
 Projektant :

JKSO :
 Dátum : 15.08.2019
 Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov

Objekt : Oprávnené náklady

Časť : Ústredné vykurovanie

STAVOÚNIA a.s. Lučenec

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	22,56	22,56		0,322	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 291,10	1 291,10		0,004	0,686
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 313,66	1 313,66		0,325	0,686
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	531,10	236,53	294,57	0,126	
71 - IZOLÁCIE	531,10	236,53	294,57	0,126	
722 - Vnútorný vodovod	112,52	103,42	9,10	0,007	
724 - Strojné vybavenie	315,89	30,59	285,30	0,022	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	428,41	134,01	294,40	0,029	
731 - Kotelne	2 409,65	809,95	1 599,70	0,178	
732 - Strojovne	1 940,00	152,95	1 787,05	0,445	
733 - Rozvod potrubia	3 781,25	3 781,25		0,161	
734 - Armatúry	1 455,29	390,68	1 064,61	51,572	
735 - Vykurovacie telesá	1 912,63	280,06	1 632,57	1,316	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	11 498,82	5 414,89	6 083,93	53,671	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	12 458,33	5 785,43	6 672,90	53,826	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení	264,11	46,81	217,30	0,766	
M48 - Periodické prevádzkové revízie	86,16	86,16			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	350,27	132,97	217,30	0,766	
Za rozpočet celkom :	14 122,26	7 232,06	6 890,20	54,917	0,686

Mesto: Obec Kiarov

Projektant:

Dávateľ: STAVOÚNIA a.s.

Spracoval:

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov

JKSO:

Dátum: 15.08.2019

Objekt: Oprávnené náklady

Časť: Ústredné vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVOÚNIA a.s. Lučenec

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
001	014-612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 m ²	2,000	kus	3,81	7,62	
002	014-631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	0,130	m ³	114,89	14,94	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	22,56	EUR		22,56	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
003	014-953842078	Vyvolžkovanie exist.komin.telesa v.7m ohybnými nerez.vložkami DN 160 mm + dymovod d160	1,000	súbor	1 033,97	1 033,97	
004	013-971033451	Vybúr. otvorov do 0,25 m ² murivo teh. MV, MVC hr. do 45 cm	2,000	kus	15,51	31,02	
005	013-974042532	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 5 cm š. do 7 cm	34,000	m	4,55	154,70	
006	013-979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	0,710	t	34,47	24,47	
007	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,710	t	9,38	6,66	
008	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	17,750	t	0,31	5,50	
009	244-979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	0,710	t	36,00	25,56	
010	014-999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,448	t	20,58	9,22	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 291,10	EUR		1 291,10	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 313,66	EUR		1 313,66	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
011	713-713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	241,000	m	0,86	207,26	
012	MAT-2837741529	Tubolit DG 18x20 izolácia - trubica AZ FLEX Armacell	102,000	m	0,96		97,92
013	MAT-2837741539e	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol. 20 mm, vonk.priemer potrubia 20 mm DG 20x20 nadrezaná AZ FLEX	59,160	m	1,05		62,12
014	MAT-2837741555	Tubolit DG 28x20 izolácia - trubica AZ FLEX Armacell	35,700	m	1,15		41,06
015	MAT-2837741568	Tubolit DG 35x20 izolácia - trubica AZ FLEX Armacell	48,960	m	1,53		74,91
016	713-713482122	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer 42-70	10,000	m	0,97	9,70	
017	MAT-2837741581	Tubolit DG 42x20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	10,200	m	1,82		18,56
018	713-998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	2,270	%	8,62	19,57	
		713 - Izolácie tepelné spolu:	531,10	EUR		236,53	294,57
		71 - IZOLÁCIE spolu:	531,10	EUR		236,53	294,57
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		722 - Vnútný vodovod					
019	721-722170911	Oprava vodovodného potrubia z PE, vsadenie odbočky do potrubia D 32	1,000	kus	13,50	13,50	
020	721-722171311	Potrubie z viacvrstvových rúr d16x2,25 mm	5,000	m	9,43	47,15	
021	721-722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN15	1,000	kus	5,22	5,22	
022	721-722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	1,000	kus	1,85	1,85	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ústredné vykurovanie

STAVOÚNIA a.s. Lučenec

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
023	721-722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom nástenka pre výtokový ventil G 1/2	1,000	kus	5,55	5,55	
024	MAT-5514014300	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia výtokový mosadzný T 201 A 1/2" x 80 mm	1,000	kus	9,10		9,10
025	721-722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	5,000	m	2,98	14,90	
026	721-998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,921	%	16,56	15,25	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	112,52	EUR		103,42	9,10
		724 - Strojné vybavenie					
027	721-724149101	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva	1,000	kus	23,46	23,46	
028	MAT-4260405000	Čerpadlo kalové ponorné grundfos unilift KP250	1,000	kus	285,30		285,30
029	721-998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	0,245	%	29,10	7,13	
		724 - Strojné vybavenie spolu :	315,89	EUR		30,59	285,30
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	428,41	EUR		134,01	294,40
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		731 - Kotelne					
030	731-73111000	Montáž kotla liatinového na tuhé palivo ručným prikladaním, výkon do 24 kW	1,000	kus	777,39	777,39	
031	MAT-4847646210	ATMOS kotol splyňovací na drevo DC 22S-22 kW s ventilátorom	1,000	kus	994,05		994,05
032	MAT-4847900250	Regulácia LADDOMAT 21	1,000	kus	202,97		202,97
033	MAT-4847900253	Ekvitermická regulácia ATMOS ACD 01	1,000	kus	402,68		402,68
034	731-998731201	Presun hmôt pre kotelne umiestnené vo výške do 6 m	8,500	%	3,83	32,56	
		731 - Kotelne spolu :	2 409,65	EUR		809,95	1 599,70
		732 - Strojovne					
035	731-732111401	Montáž rozdeľovača a zberača združeného priek Q 5 m3/h (modul 80)	1,000	kus	65,58	65,58	
036	MAT-4848880010	Rozdeľovače a zberače - RS KOMBI modul 80, 110 st.C/0,6 MPa	1,000	kus	238,68		238,68
037	MAT-4848880081	Rozdeľovače a zberače - RS KOMBI, nastav. stojany NS 80-150, výška 720-970 mm	1,000	kus	66,25		66,25
038	731-732331054	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou	1,000	kus	34,47	34,47	
039	MAT-4846734000	Nádoba expanzná Reflex typ N tlak 6 barov s membránou 200 l šedá	1,000	kus	214,55		214,55
040	731-732351010	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení s kotlami na pevné palivo objem 950 l	1,000	kus	17,42	17,42	
041	MAT-4843930180	AkuECONOMY 1000 l, prázdna akumuláčná nádoba vrátane izolácie, objem 1000 l Viadrus	1,000	kus	745,99		745,99
042	731-732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	2,000	súbor	3,49	6,98	
043	MAT-4268155050	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 25-40 130 1x230 V 50 Hz 6H	2,000	kus	260,79		521,58
044	731-998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	1,300	%	21,92	28,50	
		732 - Strojovne spolu :	1 940,00	EUR		152,95	1 787,05
		733 - Rozvod potrubia					
045	731-733111114	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 20	5,000	m	12,83	64,15	
046	731-733111115	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	13,000	m	16,37	212,81	
047	731-733111116	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	10,000	m	20,11	201,10	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

st : Ústredné vykurovanie

STAVOÚNIA a.s. Lučenec

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
048	731-733161501	Potrubie plasthliníkové 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	100,000	m	11,49	1 149,00	
049	731-733161503	Potrubie plasthliníkové 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	58,000	m	12,73	738,34	
050	731-733161504	Potrubie plasthliníkové 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	30,000	m	16,56	496,80	
051	731-733161505	Potrubie plasthliníkové 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	40,000	m	18,48	739,20	
052	731-733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	28,000	m	0,26	7,28	
053	731-733191303	Tlaková skúška plastového potrubia nad 63 do 90 mm	228,000	m	0,56	127,68	
054	731-998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	39,038	%	1,15	44,89	
		733 - Rozvod potrubia spolu :	3 781,25	EUR		3 781,25	
		734 - Armatúry					
055	731-734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	11,000	kus	0,69	7,59	
056	MAT-4849228560	Automatický odvodušňovací ventil, 3/8", PN 10, mosadz OT 58	3,000	kus	4,88		14,64
057	MAT-4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	8,000	kus	3,18		25,44
058	731-734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	34,000	kus	2,03	69,02	
059	MAT-1369491	HERZ Pripáj.diel 3000 rohový, prípoj vyk.telesa Rp 1/2", prípoj na rúru vonk.závit.G 3/4" s kužel. tes., obj.č.1369491	17,000	kus	16,47		279,99
060	MAT-16009803	HERZ 16x2 prech. pre PE-X, PB a rúrky z kom.plastov, prievlečná matica G 3/4", obj.č.1609803	34,000	kus	2,49		84,66
061	731-734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	10,000	kus	2,48	24,80	
062	MAT-1400432	HERZ ventil regulačný 3/4"priamy prepúšťací obj.č.1400432	2,000	kus	19,05		38,10
063	MAT-1210002	HERZ guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20, obj.č.1210002	8,000	kus	5,60		44,80
064	MAT-1266202	HERZ filter na úžitkovú vodu, PN 16, DN 20, obj.č.1266202	1,000	kus	5,84		5,84
065	MAT-1262212	HERZ pružinový spätný ventil DN 20, teleso z mosadze, NBR tesnenie, obj.č.1262212	1,000	kus	2,00		2,00
066	731-734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	10,000	kus	2,48	24,80	
067	MAT-1210003	HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom PN 50, DN 25, obj.č.1210003	7,000	kus	12,06		84,42
068	MAT-1262213	HERZ pružinový spätný ventil DN25, teleso z mosadze, NBR tesnenie, obj.č.1262213	2,000	kus	8,52		17,04
069	MAT-1266203	Filter na úžitkovú vodu, DN 25, PN 16	1,000	kus	9,77		9,77
070	731-734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	4,000	kus	3,24	12,96	
071	MAT-1210004	HERZ guľový ventil s pákovým ovládačom PN 40, DN 32, obj.č.1210004	4,000	kus	12,73		50,92
072	731-734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	17,000	kus	1,90	32,30	
073	MAT-1920060	HERZ termostat "MINI", 6-28 st.C obj.č.1920060	17,000	kus	12,35		209,95
074	731-734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	8,000	kus	6,08	48,64	
075	731-734296160	Montáž zmiešavacej armatúry & trojcestnej DN 20 so servopohonom	2,000	kus	3,69	7,38	
076	MAT-4849220005	Zmiešavací ventil trojcestný, 3/4". 4 Kv, mosadz OT 58, obj.č.501547	2,000	kus	42,51		85,02
077	MAT-4849228520	Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavám IVAR, 230 V	2,000	kus	56,01		112,02
078	731-734411130	Teplomery dvojkovové príložné DTP II	6,000	kus	14,46	86,76	
079	731-734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem.160	1,000	kus	38,49	38,49	
080	731-998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	3,302	%	11,49	37,94	
		734 - Armatúry spolu :	1 455,29	EUR		390,68	1 064,61
		735 - Vykurovacie telesá					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

st : Ústredné vykurovanie

STAVOÚNIA a.s. Lučenec

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
081	731-735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	17,000	kus	3,03	51,51	
082	731-735153300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	17,000	kus	1,63	27,71	
083	731-735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	3,000	kus	8,47	25,41	
084	MAT-4845400250	Vykurovacie teleso doskové -oceľ.radiátor KORAD 22 VK 600x400 s prip. vpravo/vľavo, s dvomi panelmi a dvomi konvektormi	1,000	kus	66,25		66,25
085	MAT-4845400300	Vykurovacie teleso doskové -oceľ.radiátor KORAD 22 VK 600x500 s prip. vpravo/vľavo, s dvomi panelmi a dvomi konvektormi	2,000	kus	69,03		138,06
086	731-735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	2,000	kus	8,57	17,14	
087	MAT-4845400450	Vykurovacie teleso doskové -oceľ.radiátor KORAD 22 VK 600x800 s prip. vpravo/vľavo, s dvomi panelmi a dvomi konvektormi	2,000	kus	89,71		179,42
088	731-735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	12,000	kus	9,14	109,68	
089	MAT-4845400550	Vykurovacie teleso doskové -oceľ.radiátor KORAD 22 VK 600x1000 s prip. vpravo/vľavo, s dvomi panelmi a dvomi konvektormi	6,000	kus	100,43		602,58
090	MAT-484540065	Vykurovacie teleso doskové -oceľ.radiátor KORAD 22 VK 600x1200 s prip. vpravo/vľavo, s dvomi panelmi a dvomi konvektormi	6,000	kus	107,71		646,26
091	731-998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	2,417	%	20,11	48,61	
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	1 912,63	EUR		280,06	1 632,57
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	11 498,82	EUR		5 414,89	6 083,93
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	12 458,33	EUR		5 785,43	6 672,90
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
092	924-769021036	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	2,000	m2	3,15	6,30	
094	924-769021040	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	2,600	m2	4,72	12,27	
096	924-769036000	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0,100 m2	2,000	kus	6,03	12,06	
099	924-998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	0,650	%	24,89	16,18	
093	MAT-4290035487	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L=1000 mm) 1000 (kc.RI L1000OB1000)	2,000	m2	23,17		46,34
095	MAT-4290035488	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L=1000 mm) 1800 (kc.RI L1000OB1800)	2,600	m2	30,44		79,14
097	MAT-4290040373	Protidažďová žalúzia AL 315x315	1,000	kus	40,50		40,50
098	MAT-4290040419	Protidažďová žalúzia AL 450x315	1,000	kus	51,32		51,32
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	264,11	EUR		46,81	217,30
		M48 - Periodické prevádzkové revízie					
100	924-950201001	Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3	1,000	kus	28,72	28,72	
101	924-950201002	Revízia komína - prevádzková revízia tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0,2 do 0,8 m3	1,000	kus	57,44	57,44	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ústredné vykurovanie

STAVOÚNIA a.s. Lučenec

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	86,16	EUR		86,16	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	350,27	EUR		132,97	217,30
		Za rozpočet celkom :	14 122,26	EUR		7 232,06	6 890,20