



Verejný obstarávateľ: Obec Kiarov, Kiarov č. 25, 991 06 Želovce
Predmet zákazky: Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá medzi

Zhotoviteľom:

Názov: LUMA-SK, spol. s r.o.
Registrové sídlo: Dolná Tižina 221, 013 04 Dolná Tižina
IČO: 36428001
DIČ: 2021957113
IČ DPH: SK2021957113
Zapísaný: OR SR Žilina
Registrovaný: Odd. Sro.vl.č. 15959/L
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa: Vladimír Bačinský
e-mail: luma@luma-sk.sk
tel.: 0903549728
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľom:

Názov: Obec Kiarov
Registrové sídlo: Kiarov č. 25, 991 06 Želovce, SR
IČO: 00319376
DIČ: 2021243169
Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa: Pavol Suchánsky, starosta obce, štatutárny zástupca
tel.: +421474881180
(ďalej len „Objednávateľ“)

v nasledujúcom znení:

I. Preambula

1. Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu na základe uskutočneného postupu zadávania zákazky v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ponuky úspešného uchádzača, ktorým sa stal zhotoviteľ.
2. Objednávateľ požaduje odborné, bezpečné a kvalitné zabezpečenie realizácie predmetu zmluvy.
3. Poskytovateľ prehlasuje, že on je odborne kvalifikovaný a spôsobilý pre realizáciu predmetu zmluvy v súlade s platnou právnou legislatívou Slovenskej republiky.

II. Predmet a miesto plnenia

Zmluvné strany sa zaväzujú na základe tejto zmluvy:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vykonanie diela má potrebné oprávnenie a práce zaistí osobami odborne spôsobilými. Dielo bude vykonané na budove obecného úradu v súlade s požiadavkami objednávateľa a ponukou dodávateľa ako úspešného uchádzača v procese verejného obstarávania.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané práce prevziať a dohodnutú cenu uvedenú v čl. III tejto zmluvy zaplatiť riadne a včas zhotoviteľovi.
3. Miesto plnenia zmluvy: budova domu smútku v obci Kiarov, č.parcely 234/1, 234/2.



Verejný obstarávateľ: Obec Kiarov, Kiarov č. 25, 991 06 Želovce

Predmet zákazky: Prestavba domu smútku v obci Kiarov

III. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky predloženej úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania.

Cena celkom:	74.236,21	EUR bez DPH
DPH 20%:	14.847,24	EUR
Spolu s DPH:	89.083,45	EUR s DPH
2. Cena obsahuje práce uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa.
3. Cena je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, ako cena konečná, úplná, vrátane všetkých ekonomicky uplatniteľných nákladov, súčasťou dohodnutej ceny však nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej v texte zmluvy len „DPH“). K cene podľa tohto článku Zmluvy bude Zhotoviteľ účtovať DPH vo výške určenej právnym predpisom účinným ku dňu vystavenia faktúry.
4. Vyhотовiť faktúru je možné po ukončení funkčného stavebného celku, pričom prílohou faktúry má byť doklad o realizácii funkčného stavebného celku alebo preberací protokol s rozpisom jednotlivých položiek.

IV. Lehota plnenia

1. Dielo zhotoviteľ vykoná a kolaudačne protokolárne odovzdá do **6 mesiacov** odo dňa účinnosti zmluvy, najneskôr **do 30.06.2021**.
2. Doba realizácie diela sa môže predĺžiť len z nasledovných dôvodov:
 - a) ak v priebehu realizácie diela vzniknú prekážky z viny objednávateľa spôsobujúce nemožnosť realizácie diela,
 - b) ak práce boli pozastavené z dôvodov vyššej moci alebo nepriaznivých klimatických podmienok, najmä
 - keď priemerná denná teplota dosiahne hodnotu nižšiu ako -5°C, pričom pod priemernou dennou teplotou sa rozumie priemer teplôt nameraných v jeden deň o 7.00 a 16.00 hodine alebo nočná teplota klesne pod -7°C,
 - pokiaľ rýchlosť vetra presiahne hranicu 11 m/s a to po dobu dlhšiu ako 4 hodiny
 - pretrvávajúce dažde.
3. Predĺženie doby realizácie diela sa určí podľa doby trvania prekážky alebo času neplnenia záväzkov objednávateľa dohodnutých v tejto zmluve, s prihliadnutím k dobe potrebnej pre obnovenie prác a zhotoviteľ sa týmto nedostáva do omeškania s plnením zmluvného termínu.

V. Dodacie podmienky, prevzatie diela

1. Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší pre správnu realizáciu diela pri rešpektovaní účelu zmluvy, zmluvných termínov a dohôd o postupnom dokončovaní diela.
2. Dielo je určené zmluvou, technickým popisom stavby, technickými normami a záväznými právnymi predpismi.
3. Zhotoviteľ zaistí, aby nedochádzalo k úniku ropných produktov z jeho vozidiel a mechanizácií a aby nedochádzalo k znečisťovaniu susedných komunikácií. Znečistenie spôsobené zhotoviteľom bude likvidovať zhotoviteľ na vlastné náklady.
4. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie.
5. Objednávateľ je povinný sa v termíne určenom zhotoviteľom zúčastniť odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ sa písomne nedohodne so zhotoviteľom inak.
6. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený zápis. Jeho súčasťou budú doklady dodané zhotoviteľom. Jedná sa o revízie, skúšky, atesty a doklady o akosti podľa zákonov o technických požiadavkách na výrobky platných v SR (certifikáty, certifikáty systémov, akosti, protokoly o zhode alebo doklady o posúdení zhody).



Verejný obstarávateľ: Obec Kiarov, Kiarov č. 25, 991 06 Želovce

Predmet zákazky: Prestavba domu smútku v obci Kiarov

7. Dielo je dodané riadne a včas v súlade s touto zmluvou jeho ukončením a písomným odovzdaním objednávateľovi, zastúpenému oprávneným zástupcom podľa tejto zmluvy. Dielo sa považuje za ukončené riadne a včas, keď bolo zrealizované bez väd.

VI. Škody

1. Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na diele až do chvíle, keď ho objednávateľ zápisom prevezme. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela dňom zabudovania materiálov do diela a uhradením ceny za takto zabudované materiály, pričom obidve podmienky musia byť splnené kumulatívne.
2. Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou na stavbe škodu objednávateľovi alebo ostatným účastníkom výstavby, je povinný ju v plnej výške nahradiť.

VII. Platobné a fakturačné podmienky

1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
2. Úhrada jednotlivých faktúr bude realizovaná formou bezhotovostného prevodu na účet zhotoviteľa po vystavení daňového dokladu faktúry zhotoviteľom a doručení objednávateľovi.
3. Splatnosť faktúr je spravidla 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa.
4. Dodávateľ akceptuje predĺženie termínu splatnosti jednotlivých faktúr s ohľadom na finančné možnosti školy a jej zriaďovateľa a súhlasí s možným oneskoreným termínom splatnosti/úhrady zo strany objednávateľa v prípade, ak na to bude dôvod.
5. Faktúry musia obsahovať tieto náležitosti: názov zmluvných strán, adresu, IČO, DIČ zhotoviteľa i objednávateľa, číslo faktúry, číslo zmluvy, deň odoslania, deň splatnosti, peňažný ústav, číslo účtu, vrátane variabilného symbolu, fakturovaná suma bez DPH, DPH v %, fakturovaná čiastka vrátane DPH, označenie diela názvom, pečiatka a podpis oprávnenej osoby, uvedený rozsah zrealizovaných stavebných prác.
6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry po lehote splatnosti o viac než 30 dní alebo s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi na splnenie predmetu tejto zmluvy o viac ako 30 dní, má zhotoviteľ právo od tejto zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak dôjde k prerušeniu vykonávania diela nezapríčené zhotoviteľom o viac ako 30 dní.

VIII. Záruky za dielo, reklamácie väd

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce budú vykonané podľa osvedčených technológií a podľa záväzných technických noriem (STN, ISO) a v súlade s platnými hygienickými, ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi.
2. Zhotoviteľ poskytuje na realizovaný predmet zmluvy záruku na dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia, ktoré sám zhotoviteľ nevyrába a sú súčasťou jeho dodávky poskytne objednávateľovi záruku podľa výrobcu tohto zariadenia (doloží záručné listy, minimálne však 24 mesiacov).
3. Objednávateľ je počas záručnej doby oprávnený nárokovať si písomne na adrese zhotoviteľa bezplatné odstránenie väd, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť k odstráneniu reklamovaných väd:
 - a) do 24 hod. u väd brániacich prevádzke diela, alebo ohrozujúcich jeho bezpečnosť
 - b) do 3 dní u väd ostatných
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v lehote do 14 dní odo dňa prijatia reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak a pokiaľ je to v tejto lehote technicky možné.



Verejný obstarávateľ: Obec Kiarov, Kiarov č. 25, 991 06 Želovce

Predmet zákazky: Prestavba domu smútku v obci Kiarov

IX. Sankcie

1. V prípade, že zhotoviteľ nesplní termíny uvedené v článku IV. v bode 1 tejto zmluvy, ktoré sú dohodnuté v zmluve, uhradí objednávateľovi za každý deň nesplneného termínu a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH, max. však do výšky 3% ceny diela bez DPH.
2. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni drobné vady, vyšpecifikované pri odovzdávaní diela v dohodnutých termínoch, uhradí objednávateľovi za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR.
3. Pokiaľ objednávateľ neuhradí daňový doklad (faktúru) za vykonané práce v lehote splatnosti, je povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatných fakturovaných platieb alebo ich častí sa posúvajú termíny vykonávania diela o počet dní omeškania platby. Pokiaľ omeškanie prekročí 14 dní od dátumu splatnosti, zhotoviteľ je oprávnený na okamžité zastavenie prác až do zaplataenia dlhujúcej čiastky. V prípade znovuzahájenia prác bude termín dokončenia diela predĺžený o dobu, o ktorú prerušenie prác ovplyvnilo dobu ich realizácie. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky škody a náklady tým vzniknuté. Týmto predĺžením doby realizácie diela sa zhotoviteľ nedostáva do omeškania s plnením zmluvných termínov v zmysle čl. IV tejto zmluvy.
4. Ak vznikne jednej zo zmluvných strán podľa tejto zmluvy preukázateľný a oprávnený nárok na finančné plnenie pre druhú stranu, je možné o túto čiastku znížiť vlastné plnenie svojich finančných záväzkov podľa tejto zmluvy pre druhú stranu.
5. Uhradením zmluvných pokút nie je dotknutý nárok poškodenej strany na náhradu škody vrátane ušlého zisku.

X. Bezpečnosť a ochrana zdravia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na odovzdanom stavenisku
 - b) zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhl. 147/2013 Z.z. a vykonávať sústavnú kontrolu bezpečnosti pri práci v zmysle Zákonníka práce
 - c) vybaviť svojich zamestnancov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesie, činnosti a rizika na pracovisku
 - d) viditeľne označiť svojich zamestnancov príslušnosťou firmy.
2. Zhotoviteľ sa zoznámí v spolupráci s objednávateľom s rizikami na pracovisku, upozorní na ne svojich pracovníkov a určí spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a iným poškodeniam zdravia.
3. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti :
 - a) ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa a ďalších osôb
 - b) ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení.

XI. Ostatné dohody

1. Ak by zhotoviteľ na realizáciu predmetu zmluvy nenastúpil alebo by bol s vykonávaním prác v značnom omeškaní, ktoré by ohrozovalo termín dokončenia, objednávateľ ho vyzve, aby svoju činnosť zintenzívnil a určí mu primeranú lehotu na nápravu. Ak zhotoviteľ ani potom nepodnikne kroky ku zintenzívneniu svojej práce, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a zhotoviteľa zo stavby vykázať. V takom prípade objednávateľ uhradí zhotoviteľovi len za tie práce, ktoré boli vykonané ku dňu oznámenia odstúpenia od zmluvy objednávateľom. Objednávateľ nie je povinný uhradiť za zásoby materiálu.



Verejný obstarávateľ: Obec Kiarov, Kiarov č. 25, 991 06 Želovce
Predmet zákazky: Prestavba domu smútku v obci Kiarov

2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela o viac ako 15 dní.
3. V prípade zlých poveternostných vplyvov a/alebo v prípade vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle §374 Obchodného zákonníka, sa termín realizácie Diela posúva úmerne o počet dní, kedy sa dielo nemohlo riadne plniť. O tento počet dní nie je zhotoviteľ v omeškaní.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ nenastúpi na realizáciu diela v zmysle dohody na termíne nástupu s objednávatelom, táto skutočnosť je dôvodom na okamžité odstúpenie od zmluvy.
5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webstránke podľa § 47a ods.1 zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany súhlasia s tým, že neposkytnutie finančného príspevku je dôvodom na zrušenie tejto zmluvy bez akéhokoľvek nároku voči zmluvnej protistrane.
7. Meniť alebo dopĺňať zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané zástupcami oboch zmluvných strán.
8. Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
9. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ a tri rovnopisy objednávateľ.
10. Závazky a práva vyplývajúce z tejto zmluvy nemôžu byť úplne či čiastočne postúpené tretím osobám bez súhlasu oboch zmluvných strán.
11. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahom zmluvy boli náležite a včas oboznámení, podpísanie zmluvy neodporuje ich slobodnej vôli, zmluvu uzatvárajú dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Osoby oprávnené pre podpísanie zmluvy:

Za objednávateľa:
vo veciach zmluvných:

.....
Pavol Suchánsky, starosta obce

Kiarov, dňa 03.07.2020



LUMA - SK, spol. s r.o.
Za zhotoviteľa: DOLNÁ TIŽINA 221
vo veciach zmluvných: IČO: 36 428 001 ③
IČ DPH: SK2021957113

.....
Vladimír Bačinský, konateľ spoločnosti

Dolná Tižina, dňa 02.07.2020

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č.1: Cenový návrh uchádzača

Príloha č.2: Špecifikácia predmetu zmluvy-rozpočet



Verejný obstarávateľ: Obec Kiarov, Kiarov č. 25, 991 06 Želovce
Predmet zákazky: Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Príloha č.1

Cenový návrh uchádzača

Identifikačné údaje uchádzača:

LUMA-SK, spol. s r.o.

Dolná Tižina 221, 013 04 Dolná Tižina

Email:

luma@luma-sk.sk

Telefón:

+421 903 549 728

1. Kritérium: CENA s DPH

Predmet zákazky	Údaj
1. Cena celkom v € (bez DPH)	74.236,21 €
2. DPH v €	14.847,24 €
3. Cena celkom v € (s DPH)	89.083,45 €

Celková cena predmetu zákazky obsahuje aj všetky iné vedľajšie náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zmluvy.

V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude z procesu verejného obstarávania vylúčená.

Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 27.05.2020

LUMA-SK, spol. s r.o.

Dolná Tižina 221

IČO: 36428001

DIČ: 2021957113

.....
podpis a odtlačok pečiatky uchádzača

Vladimír Bačinský, konateľ spoločnosti

meno, priezvisko, funkcia

štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného

konať v záväzkových vzťahoch



Verejný obstarávateľ: Obec Kiarov, Kiarov č. 25, 991 06 Želovce
Predmet zákazky: Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Príloha č.2

Špecifikácia predmetu zmluvy-rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prestavba domu smútku v obci Kiarov	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Kiarov
Objednávateľ	Obec Kiarov	IČO	
Projektant	Ing. Jozef Cibul'a		
Zhotoviteľ	LUMA-SK, spol. s r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	26.5.2020
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 4 652,31	8	Práce nadčas	13	VRN 1
2	Montáž 20 287,71	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2
3	PSV Dodávky 10 821,32	10	Kultúrna pamiatka	15	VRN 3
4	Montáž 19 816,69	11		16	VRN 4
5	"M" Dodávky 13 866,61			17	VRN 5
6	Montáž 4 791,57			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 74 236,21	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant	Ing. Jozef Cibul'a	Dátum a podpis	Pečiatka	D	Celkové náklady
Objednávateľ				23	Súčet 7, 12, 19-22 74 236,21
				24	DPH 20,00 % z 74 236,21 14 847,24
				25	Cena s DPH (r. 23-24) 89 083,45
Dátum a podpis				E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa
				27	Klízáva doložka
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.

Miesto: Kiarov

Spracoval:

Dátum: 26.5.2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
101	Prestavba domu smútku v obci Kiarov								
101101	SO - 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov	48 894,63	9 778,93	58 673,56					
101102	SO - 02 Stavebné úpravy domu smútku v časti obce Malý Kiarov	25 341,58	5 068,32	30 409,90					

Celkom

74 236,21

14 847,24

89 083,45

LUMA - SK, spol. s r.o.

DOLNÁ TIŽINA 221

IČO: 36 428 001 ③

IČ DPH: SK2021957113

ROZPOČET

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov
 Objekt: SO - 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.

Miesto: Kiarov

Spracoval:

Dátum: 26.5.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

13 850,35

1 Zemné práce

1 001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,260	8,25	59,90
2 001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,260	0,71	5,15
3 001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,260	1,43	10,38
4 231	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	12,000	0,95	11,40
5 231	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	4,000	12,78	51,12
6 231	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	12,000	2,19	26,28
7 026	0266201095	Dráč Júliin - <i>Berberis julianae</i> , v. 20/30; listnatý stálezelený krík	ks	12,000	1,62	19,44
8 231	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	4,000	13,07	52,28
9 026	026620000B0	Javor červený - <i>Acer rubrum</i> , v. 280; listnatý strom dekoratívny listom, drevom - s balom 600 x 600 mm	ks	4,000	77,83	311,32

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

10 011	311272123	Murivo nosné (m3) z tvárnic pórobetónových. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a lepiacu maltu	m3	3,023	177,43	536,37
--------	-----------	--	----	-------	--------	--------

4 Vodorovné konštrukcie

11 011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,416	94,42	228,12
12 011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	26,880	7,24	194,61
13 011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	26,880	2,77	74,46
14 011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,290	1265,18	366,90

5 Komunikácie

15 221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	24,200	5,69	137,70
16 221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	18,300	16,35	299,21

ROZPOČET

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov
 Objekt: SO – 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.

Miesto: Kiarov

Spracoval:

Dátum: 26.5.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	592	5922901940	CITYTOP systémová betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	19,695	12,10	238,31

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

18	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	38,600	1,25	48,25
19	011	611466089	Vnútorná omietka stropov štuková, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 1 mm	m2	52,890	5,81	307,29
20	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	6,480	12,82	83,07
21	011	612462119	Vnútorná omietka stien štuková, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 1 mm	m2	80,700	4,54	366,38
22	011	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	54,600	1,26	68,80
23	011	622463024A	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	17,300	1,67	28,89
24	011	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	242,200	1,54	372,99
25	011	622463055	Vonkajšia omietka stien jadrová, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, mvc grobputz, hr. 10 mm	m2	114,180	7,28	831,23
26	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka (MosaikTop)	m2	37,500	17,94	672,75
27	011	622464521	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, roztieraná jemnozrnná	m2	207,600	5,17	1073,29
28	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	242,200	4,49	1087,48
29	011	632451022	Vyrovnávací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. nad 20 do 30 mm (podkladný) - pod vnútorné a vonkajšie parapety	m2	1,500	6,98	10,47
30	011	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	52,890	16,20	856,82
31	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	1,800	4,84	8,71
32	611	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	1,800	13,37	24,07
33	611	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	4,000	0,47	1,88

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

ROZPOČET

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov
 Objekt: SO – 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.

Miesto: Kiarov

Spracoval:

Dátum: 26.5.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	221	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	20,000	4,77	95,40
35	592	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	20,000	2,24	44,80
36	231	93610421A1	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	1,000	43,46	43,46
37	553	5538168063	Odpadkový kôš s drev. lamelami, 45l, kruhový pôdorys, opláštenie borov. lamelami, so strieškou	ks	1,000	237,91	237,91
38	231	93612412A1	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	3,000	90,38	271,14
39	553	5538168004	Parková lavička konštr. v pohľadovom stave hliníková zliatina, sedadlo aj operadlo z tropického dreva, dĺžka 1,8 m	ks	3,000	301,92	905,76
40	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	255,600	1,76	449,86
41	003	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	255,600	1,17	299,05
42	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	255,600	1,12	286,27
43	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	52,890	3,42	180,88
44	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,672	19,23	12,92
45	013	962041315a	Búranie sklobetónových priečok z betónu prostého, hr.do 150 mm, -0,29700t	m2	1,440	6,59	9,49
46	013	965041441	Búranie vrstiev plochej strechy	m3	3,834	34,20	131,12
47	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	43,700	2,91	127,17
48	013	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	5,700	11,05	62,99
49	760	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	1,000	0,30	0,30
50	760	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	0,50	3,00
51	760	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	0,360	5,69	2,05
52	760	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	2,400	8,14	19,54
53	013	978036151	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 40 %, 0,02300t	m2	242,200	0,76	184,07
54	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,694	10,84	202,64

ROZPOČET

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov
 Objekt: SO – 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.

Miesto: Kiarov

Spracoval:

Dátum: 26.5.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
55 013		979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	202,296	0,36	72,83
56 013		979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,694	7,76	145,07
57 013		979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	67,432	0,87	58,67
58 013		979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	18,694	27,60	515,95
59 241		979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	18,694	6,73	125,81

99 Presun hmôt HSV

60 014		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	47,681	18,81	896,88
--------	--	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

24 991,02

712 Izolácie striech

61 711		712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	26,340	0,65	17,12
--------	--	-----------	---	----	--------	------	-------

762 Konštrukcie tesárske

62 762		762081060	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	84,600	4,40	372,24
63 762		762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	921,063	0,64	589,48
64 605		6053340500	Laty smrek akost' I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	2,026	243,49	493,31
65 762		762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	309,640	0,86	266,29
66 605		6053340500A	Laty smrek akost' I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	0,774	243,49	188,46
67 762		762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	108,200	0,52	56,26
68 762		762841210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz	m2	164,650	3,04	500,54
69 611		6119200000	Tatranský profil smrek hr.18 mm, I. trieda	m2	177,822	7,54	1340,78
70 762		762895005	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m3	7,225	12,07	87,21
71 762		998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,514	40,19	101,04

763 Konštrukcie - drevostavby

72 763		763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	161,000	6,09	980,49
73 612		6122201010A	Strešný drevený priehradový väzník pre valbové strechy rozpätia do 10 m	m2	108,630	27,45	2981,89
74 763		998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	1,629	34,15	55,61

ROZPOČET

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov
 Objekt: SO – 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.

Miesto: Kiarov

Spracoval:

Dátum: 26.5.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
764		Konštrukcie klampiarske					
75	764	764171101	Krytina z profilovaného poplastovaného plechu, sklon strechy do 30°	m2	214,700	19,40	4165,18
76	764	764171231	Krytina z profilovaného poplastovaného plechu - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	8,400	7,07	59,39
77	764	764171244	Krytina z profilovaného poplastovaného plechu, - napojenie plechu na múr, sklon strechy do 30°	m	17,300	5,41	93,59
78	764	764171254	Krytina z profilovaného poplastovaného plechu, - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	5,900	12,02	70,92
79	764	764171257	Krytina z profilovaného poplastovaného plechu, - nárožie z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	35,900	14,48	519,83
80	764	764171260	Krytina z profilovaného poplastovaného plechu, - čelo hrebenáča, sklon strechy do 30°	ks	8,000	4,89	39,12
81	764	764171263	Krytina z profilovaného poplastovaného plechu, - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	70,000	5,05	353,50
82	767	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	108,200	2,62	283,48
83	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	5,700	0,72	4,10
84	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	1,800	0,96	1,73
85	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	13,000	0,96	12,48
86	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	3,500	0,72	2,52
87	764	764711114	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 250 mm	m	1,800	10,68	19,22
88	764	764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm z poplast.plechu	m	20,500	32,12	658,46
89	764	764751133	Koleno horné odpadovej rúry D 120 mm z poplast.plechu	ks	10,000	14,92	149,20
90	764	764751143	Výtokové koleno potrubia D 120 mm z poplast.plechu	ks	5,000	20,44	102,20
91	764	764751167	Medzikus k odkvapovej rúre D 120 mm z poplast.plechu	ks	8,000	13,97	111,76
92	764	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplast.plechu	m	72,000	21,03	1514,16
93	764	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm z poplast.plechu	ks	4,000	13,68	54,72

ROZPOČET

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov
 Objekt: SO – 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.

Miesto: Kiarov

Spracoval:

Dátum: 26.5.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
94	764	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu , - 135g/m2	m2	214,700	1,67	358,55
95	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,375	52,13	71,68

766

Konštrukcie stolárske

96	760	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	2,400	6,41	15,38
97	611	6114123300A	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 600x600 mm (vxš) izolačné dvojsklo, - 6 komorový profil	ks	1,000	79,58	79,58
98	611	6114123620A	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1000x1200 mm (vxš) izolačné dvojsklo, s0 - 6 komorový profil	ks	1,000	211,35	211,35
99	760	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,800	7,02	47,74
100	611	6114122100B	Plastové vchodové dvere nadsvetlíkom OS, H/B 2400/ 1000 mm, plné, 6 komorový profil, komplet	ks	1,000	859,83	859,83
101	760	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	14,87	44,61
102	549	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	3,000	17,54	52,62
103	611	6116201960	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň DTD doska, povrch dyha, plné, šírka 600-900 mm	ks	3,000	120,75	362,25
104	760	766662132	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	28,90	28,90
105	549	5491502040B	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	1,000	17,54	17,54
106	611	6116202020B	Dvere vnútorné dvojkrídlové, výplň DTD doska, povrch dyha, plné, šírka 1350 mm	ks	1,000	243,11	243,11
107	766	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,256	29,86	7,64

771

Podlahy z dlaždíc

108	771	771415003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	54,100	2,32	125,51
109	597	5978651220C	Keramické dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, farba krémová svetlá	m2	13,525	11,94	161,49
110	771	771571161	Montáž podláh z dlaždíc keramických diagonálne do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	52,890	14,55	769,55
111	597	5978650320B	Keramické dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, farba krémová svetlá	m2	53,948	11,94	644,14
112	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,186	16,62	69,57

776

Podlahy povlakové

ROZPOČET

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov
 Objekt: SO - 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.

Miesto: Kiarov

Spracoval:

Dátum: 26.5.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
113	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	5,200	1,83	9,52

783 Dokončovacie práce - nátery

114	783	783122210	Nátery oceľ.konstr. syntet. na vzduchu schnúce ťažkých A jednonás. 2x s emailovaním - 105µm	m2	29,700	4,99	148,20
115	783	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	124,000	2,85	353,40
116	783	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	124,000	5,50	682,00
117	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	957,600	2,93	2805,77

784 Dokončovacie práce - maľby

0,00

118	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	162,830	0,67	109,10
119	784	784452251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	162,830	2,86	465,69

M Práce a dodávky M

10 053,26

21-M Elektromontáže

120	921	210010000	Vonkajšia ochrana pred bleskom	sub	1,000	2519,21	2 519,21
121	921	210461015	Montáž infračerveného vykurovacieho panelu 1200W na strop vrátane kábeláže a pripojenia na riad, jednotku	ks	2,000	87,36	174,72
122	541	5415102050	Classic BIELY 1200 Watt infrapanel	ks	2,000	506,66	1013,32
123	541	5415102060	Rám na H4A- Classic na infrapanel	ks	2,000	50,46	100,92
124	921	210461050	Montáž riadiacej jednotky pre infračervené vykurovanie	ks	1,000	30,07	30,07
125	541	5415102480	RWE - Centrála	ks	1,000	200,00	200,00
126	935	35038000A2	Montáž chladiaceho boxu pre dvoch zosnulých - materiál nerez	ks	1,000	98,77	98,77
127	429	429005702A0	Chladiaci box pre dvoch zosnulých - komplet, nerez (vládanie, kompresor, podstavec)	ks	1,000	4920,91	4920,91
128	921	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7-m	%	75,480	2,80	211,34

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

129	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	9,80	784,00
-----	-----	-----------	--	-----	--------	------	--------

Celkom

48 894,63

ROZPOČET

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov
 Objekt: SO – 02 Stavebné úpravy domu smútku v časti obce Malý Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Kiarov - časť obce Malý Kiarov

Dátum: 26.5.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

11 089,67

1

Zemné práce

1	231	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	12,000	0,95	11,40
2	231	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	4,000	12,78	51,12
3	231	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	12,000	2,19	26,28
4	026	0266201095	Dráč Júliin - <i>Berberis julianae</i> , v. 20/30; listnatý stálezelený krík	ks	12,000	1,62	19,44
5	231	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	4,000	13,07	52,28
6	026	026620000B0	Javor červený - <i>Acer rubrum</i> , v. 280; listnatý strom dekoratívny listom, drevom - s balom 600 x 600 mm	ks	4,000	77,83	311,32

5

Komunikácie

7	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	23,600	5,69	134,28
8	221	596841111A	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do ľflexibilného lepidla	m2	38,000	13,15	499,70
9	592	5922900040	Betónové platne výšky 3,8 až 4,4 cm, základný balík: 60/60 - 3 ks, 45/60 - 3 ks, 30/60 - 9 ks, 45/45 - 2 ks, 30/45 - 12ks, 30/30 - 6 ks, sivá farba	m2	38,380	33,30	1278,05
10	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	19,500	16,35	318,83
11	592	5922901940	CITYTOP systémová betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	19,695	12,10	238,31

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	38,600	1,25	48,25
13	011	611466089	Vnúťorná omietka stropov štuková, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 1 mm	m2	18,770	5,81	109,05
14	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	21,240	12,82	272,30
15	011	612462119	Vnúťorná omietka stien štuková vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 1 mm	m2	173,000	4,54	785,42

ROZPOČET

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov
 Objekt: SO – 02 Stavebné úpravy domu smútku v časti obce Malý Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Kiarov - časť obce Malý Kiarov

Dátum: 26.5.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16 011		620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	54,600	1,26	68,80
17 011		622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	149,250	1,54	229,85
18 011		622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka (MosaikTop)	m2	15,000	17,94	269,10
19 011		622464521	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, roztieraná jemnozrnná	m2	134,250	8,49	1139,78
20 011		622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	149,250	4,49	670,13
21 011		632451022	Vyrovnávací poter muríva MC 15 zhotovený v páse hr. nad 20 do 30 mm (podkladný) - pod vnútorné a vonkajšie parapety	m2	1,500	6,98	10,47
22 011		648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	3,200	4,84	15,49
23 611		6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	3,200	13,37	42,78
24 611		6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	4,000	0,47	1,88

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 221		916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	32,000	4,77	152,64
26 592		5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	32,000	2,24	71,68
27 231		936104211	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	1,000	43,46	43,46
28 553		5538168063	Odpadkový kôš s drev. lamelami, 45l, kruhový pôdorys, opláštenie borov. lamelami, so strieškou	ks	1,000	237,91	237,91
29 231		936124121	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	3,000	90,38	271,14
30 553		5538168004	Parková lavička konštr. v pohľadovom stave hliníková zliatina, sedadlo aj operadlo z tropického dreva, dĺžka 1,8 m	ks	3,000	301,92	905,76
31 005		938902303	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - podláh	m2	38,000	4,42	167,96
32 003		941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	142,000	1,76	249,92
33 003		941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	142,000	1,12	159,04
34 011		952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	78,770	3,42	269,39

ROZPOČET

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov
 Objekt: SO – 02 Stavebné úpravy domu smútku v časti obce Malý Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Kiarov - časť obce Malý Kiarov

Dátum: 26.5.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	013	965042141	Búranie okapového chodníka hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,925	68,83	201,33
36	760	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	9,000	0,30	2,70
37	760	968061113	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	2,000	0,63	1,26
38	760	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	0,50	3,00
39	760	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	8,520	5,69	48,48
40	760	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,280	12,21	40,05
41	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,461	10,84	80,88
42	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	202,296	0,36	72,83
43	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,461	7,76	57,90
44	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	67,432	0,87	58,67
45	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,461	23,00	171,60
46	241	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	7,461	6,73	50,21

99 Presun hmôt HSV

47	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	44,614	26,17	1167,55
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	---------

PSV Práce a dodávky PSV

5 646,99

764 Konštrukcie klampiarske

48	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	5,000	0,96	4,80
49	764	764711114	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 250 mm	m	5,000	10,68	53,40
50	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,014	52,13	0,73

766 Konštrukcie stolárske

51	760	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	22,000	6,41	141,02
52	611	6114123810A	Plastové okno dvojkrídlové OS+O + pevná časť 2x , rozmer 3000x2000 mm (vxš) oblúkové, izolačné dvojsklo, - 6 komorový profil	ks	1,000	525,81	525,81
53	611	6114123300A	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x600 mm (vxš) izolačné dvojsklo, - 6 komorový profil	ks	3,000	79,58	238,74

ROZPOČET

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov
 Objekt: SO – 02 Stavebné úpravy domu smútku v časti obce Malý Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Kiarov - časť obce Malý Kiarov

Dátum: 26.5.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
54	611	6114123620A	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1200x1200 mm (vxš) izolačné dvojsklo, s0 - 6 komorový profil	ks	1,000	211,35	211,35
55	760	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	4,715	7,02	33,10
56	611	6114122100A	Plastové vchodové dvere H/B 2050/ 700 mm, plné, 6 komorový profil, komplet	ks	2,000	523,02	1046,04
57	611	6114122100B	Plastové vchodové dvere H/B 2050/ 900 mm, plné, 6 komorový profil, komplet	ks	1,000	675,83	675,83
58	760	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	14,87	14,87
59	549	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	1,000	17,54	17,54
60	611	6116201960	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch dyha, plné, šírka 600-900 mm	ks	1,000	120,75	120,75
61	760	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	28,90	28,90
62	549	5491502040B	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	1,000	17,54	17,54
63	611	6116202020B	Dvere vnútorné dvojkrídlové, výplň DTD doska, povrch dyha, plné, šírka 1350 mm	ks	1,000	151,11	151,11
64	766	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,460	29,86	13,74

771

Podlahy z dlaždíc

65	771	771571180	Montáž podláh z dlaždíc keramických diagonálne do malty v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	2,700	15,82	42,71
66	597	5978650320a	Keramické dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, farba sivá svetlá	m2	2,754	11,94	32,88
67	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,195	16,62	3,24

781

Dokončovacie práce a obklady

68	771	781441021	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 150x200 mm	m2	8,280	26,60	220,25
69	597	5978651220	Keramická obkladačka, rozmer 148x198x6 mm, farba sivá svetlá	m2	8,446	17,45	147,38
70	011	622465701a	Príprava vnútorného podkladu stien PROFÍ Adhézny mostík +, pod keramický obklad	m2	8,280	1,86	15,40
71	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,606	16,62	10,07

783

Dokončovacie práce - nátery

72	783	783122210	Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce ťažkých A jednonás. 2x s emailovaním - 105µm	m2	29,700	4,99	148,20
----	-----	-----------	---	----	--------	------	--------

ROZPOČET

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov
 Objekt: SO – 02 Stavebné úpravy domu smútku v časti obce Malý Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Kiarov - časť obce Malý Kiarov

Dátum: 26.5.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
73	783	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	124,000	2,85	353,40
74	783	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	124,000	5,50	682,00
75	783	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	10,000	0,88	8,80
76	783	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	19,700	0,53	10,44

784 Dokončovacie práce - maľby

77	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	191,770	0,67	128,49
78	784	784452251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	191,770	2,86	548,46

M Práce a dodávky M

8 604,92

21-M Elektromontáže

79	921	210461015	Montáž infračerveného vykurovacieho panelu 1200W na strop vrátane kábeláže a pripojenia na riad, jednotku	ks	2,000	87,36	174,72
80	541	5415102050	Classic BIELY 1200 Watt infrapanel	ks	2,000	322,66	645,32
81	541	5415102060	Rám na H4A- Classic na infrapanel	ks	2,000	50,46	100,92
82	921	210461050	Montáž riadiacej jednotky pre infračervené vykurovanie	ks	1,000	30,07	30,07
83	541	5415102480	RWE - Centrála	ks	1,000	200,00	200,00
84	935	35038000A2	Montáž chladiaceho boxu pre dvoch zosnulých - materiál nerez	ks	1,000	98,77	98,77
85	429	429005702A0	Chladiaci box pre dvoch zosnulých - komplet, nerez (vládanie, kompresor, podstavec)	ks	1,000	6685,22	6685,22
86	921	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	64,250	2,80	179,90

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

87	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	9,80	490,00
----	-----	-----------	--	-----	--------	------	--------

Celkom

25 341,58

Rozpočet

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov
Objekt: SO 01 Vonkajšia ochrana pred bleskom
Objednávateľ: Obec Kiarov
Zhotoviteľ: LUMA-SK, spol. s r.o.

JKSO:
Spracoval:
Dátum: 26.5.2020

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena materiál	Cena montáž
1	2	3	4	5	6	7	8

M **Práce a dodávky M** **2 318,890**
21-M **Elektromontáže** **640,886** **839,240**

##	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	48,000	0,780		37,440
##		Územňovací vodič FeZn D 10 mm	kg	40,320	1,490	60,077	
##	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	85,000	3,270		277,950
##		Územňovací vodič FeZn D 8 mm	kg	39,449	1,480	58,384	
##	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,950		11,700
##		Štítok č.1 – č.6	ks	6,000	0,490	2,940	
##	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	15,000	1,190		17,850
##		Podpera vedenia do muriva PV 03	ks	15,000	0,710	10,650	
##	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	52,000	1,190	61,880	61,880
###		Podpera vedenia PV 24	ks	52,000	0,740	38,480	
###	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15	ks	7,000	0,890	6,230	6,230
###		Podpera vedenia PV 15 UNI	ks	7,000	1,370	9,590	
###	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	31,000	1,400		43,400
###		Svorka spojovacia SS s p. 2 skr	ks	31,000	0,440	13,640	
###	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	8,000	1,990		15,920
###		Svorka okapová SO	ks	8,000	0,980	7,840	
###	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	1,990		11,940
###		Svorka skúšobná SZ	ks	6,000	1,180	7,080	
###	210220106	Podpery vedenia FeZn do dreva PV04-06	ks	9,000	1,190		10,710
###		Podpera vedenia PV 04	ks	9,000	0,610	5,490	
###	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	1,990		23,880
###		Svorka k zemniacej tyči D= 25 SJ 02 m	ks	12,000	0,710	8,520	
###	210220249	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11	ks	3,000	3,000		9,000
###		Svorka na potrubia- okapové rúry ST 10	ks	3,000	1,690	5,070	
###	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	8,480		50,880
###		Ochranný uholník OU 1,7 m	ks	6,000	4,420	26,520	
###	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	6,000	3,830		22,980
###		Držiak ochranného uholníka DU Z	ks	6,000	0,710	4,260	
###		Držiak ochranného uholníka DU D	ks	6,000	0,710	4,260	
###	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	12,000	11,340		136,080
###		Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná ZT 2 m	ks	12,000	14,840	178,080	
###	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	10,000	3,140		31,400
###		spolu				508,991	769,240
###		Podružný materiál	%	3,000	2 729,850	81,896	
###		PPV	%	1,000	5 000,000	50,000	
###		Presun	%	1,000	7 000,000		70,000
###		Elektromontáže celkom				640,886	839,240

21-M Vnútna ochrana pred bleskom

606,024

##	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16	m	5,000	0,920		4,600
##		I-Rúrka FX 20	m	5,250	0,290	1,523	
##	210010109	Žľab PVC na povrchu	ks	25,000	1,300		32,500

##		Žľab PVC 40x20	m	26,250	0,930	24,413	
##	210010301	Krabica odbočná lištová	ks	5,000	5,600		28,000
##		Krabica lištová	ks	5,000	1,400	7,000	
##	210010353	Krabicová rozvodka vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-30 do 10	ks	2,000	12,380		24,760
##		Krabica 300x300x100;IP 44	ks	2,000	23,500	47,000	
##	210192552	Svorkovnica EPS vrátane zapojenia	ks	1,000	9,300		9,300
###		Svorka EPS	ks	1,000	19,150	19,150	
###	210120420	Zodič prepätia	ks	1,000	6,100		6,100
###		Zvodič prepätia trieda B, Ur=440 V, limp= 15 kA	ks	1,000	123,400	123,400	
###	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	6,000	0,900		5,400
###	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	5,000	0,840		4,200
###		Vodič FeZn D 10 mm	kg	3,675	1,480	5,439	
###	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000	1,960		1,960
###		Svorka k zemniacej tyči SJ 02	ks	1,000	0,710	0,710	
###	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	1,170		1,170
###		Svorka pripojovacia SP 1	ks	1,000	0,780	0,780	
###	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	6,000	1,370		8,220
###		Svorka Bernard	ks	6,000	0,390	2,280	
###		Páska Cu	ks	6,000	0,470	2,820	
###	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	1,990		1,990
###		Svorka skúšobná SZ	ks	1,000	1,180	1,180	
###	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	1,000	11,340		11,340
###		Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	1,000	17,840	17,840	
###	210220301	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	35,000	1,410		49,350
###		Vodič H05V-U 10 (CY 10)	m	26,250	0,860	22,575	
###		Vodič H07V-U 16 (CY 16)	m	5,250	2,100	11,025	

spolu 287,134 188,890

Podružný materiál	%	3,000	2800,000	84,000	
PPV	%	1,000	2800,000	28,000	
Presun	%	1,000	1800,000		18,000
Elektromontáže celkom				399,134	206,890

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 232,740

##	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	36,000	4,320		155,520
##	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	36,000	1,430		51,480
##	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	18,000	1,430		25,740
						0,000	232,740

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 200,32

##	HZS000113	Nešpecif. práce	hod	8,000	13,640		109,120
##	HZS000114	Revízie	hod	6,000	15,200		91,200

Celkom 2 519,210



Verejný obstarávateľ: Obec Kiarov, Kiarov č. 25, 991 06 Želovce

Predmet zákazky: Prestavba domu smútku v obci Kiarov

PREBERACÍ PROTOKOL
ku Zmluve o dielo

Odobzdávajúci/Zhotoviteľ:

Názov:

Registrové sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný:

Registrovaný:

Osoba oprávnená odovzdať predmet zmluvy v mene odobzdávajúceho subjektu:

e-mail:

tel.:

(ďalej len „Odobzdávajúci“)

a

Preberajúci/Objednávateľ:

Názov:

Obec Kiarov

Registrové sídlo:

Kiarov č.25, 991 06 Želovce, SR

IČO:

00319376

DIČ:

2021243169

Osoba oprávnená prebrať predmet zmluvy v mene preberajúceho subjektu:

Pavol Suchánsky, starosta obce, štatutárny zástupca

(ďalej len „Preberajúci“)

Odobzdávajúci svojim podpisom potvrdzuje, že odovzdal Preberajúcemu predmet zmluvy o dielo špecifikovaný nižšie (ďalej len „Predmet preberania“) a Preberajúci svojim podpisom potvrdzuje prevzatie tohto Predmetu preberania.

Predmet preberania a jeho popis: Stavebné práce na uvedený predmet zákazky.

Viditeľne zistené vady pri prevzatí Predmetu preberania (ak áno uviesť stručný opis väd):

.....

Adresy vrátane telefónnych a faxových čísiel, na ktoré bude možnosť nepretržite počas doby 24 hodín nahlásiť reklamovanú vadu:

.....

Kiarov, dňa

.....
odobzdávajúci

.....
preberajúci
Pavol Suchánsky, starosta obce

Slúži ako vzor. - Vyplní sa až pri odobzdávaní predmetu zmluvy!