

REKAPITULÁCIA - ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov

Objekt: SO -01 a SO - 02

Objednávateľ: Obec Kiarov

Spracoval:

Dátum: 16.10.2017

JKSO:

| Kód | Popis | Cena celkom bez DPH | DPH 20 % | Cena celkom s DPH |
|---------|--|---------------------|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SO - 01 | SO - 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov | | | |
| SO - 02 | SO - 02 Stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov | | | |

Celkom

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov
 Objekt: SO – 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kiarov

Dátum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

| | | | | | | | |
|---|-----|-------------|--|----------------|--------|--|--|
| 1 | 001 | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³ | m ³ | 7,260 | | |
| 2 | 001 | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3 | m ³ | 7,260 | | |
| 3 | 001 | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m ³ | 7,260 | | |
| 4 | 231 | 183101113 | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m ³ | ks | 12,000 | | |
| 5 | 231 | 183101115 | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m ³ | ks | 4,000 | | |
| 6 | 231 | 184102112 | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm | ks | 12,000 | | |
| 7 | 026 | 0266201095 | <i>Dráč Júliin - Berberis julianae, v. 20/30; listnatý stálezelený krik</i> | ks | 12,000 | | |
| 8 | 231 | 184102115 | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm | ks | 4,000 | | |
| 9 | 026 | 026620000B0 | <i>Javor červený - Acer rubrum, v. 280; listnatý strom dekoratívny listom, drevom - s balom 600 x 600 mm</i> | ks | 4,000 | | |

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----------------|-------|--|--|
| 10 | 011 | 311272123 | Murivo nosné (m ³) z tvárnic pórobetonových. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a lepiacu maltu | m ³ | 3,023 | | |
|----|-----|-----------|---|----------------|-------|--|--|

4 Vodorovné konštrukcie

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----------------|--------|--|--|
| 11 | 011 | 417321414 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 | m ³ | 2,416 | | |
| 12 | 011 | 417351115 | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m ² | 26,880 | | |
| 13 | 011 | 417351116 | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m ² | 26,880 | | |
| 14 | 011 | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 | t | 0,290 | | |

5 Komunikácie

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----------------|--------|--|--|
| 15 | 221 | 564871111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm | m ² | 24,200 | | |
| 16 | 221 | 596911111 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm | m ² | 18,300 | | |

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov
Objekt: SO – 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kiarov

Dátum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 17 | 592 | 5922901940 | CITYTOP systémová betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30) | m2 | 19,695 | | |

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|----|---------|--|--|
| 18 | 011 | 610991111 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií | m2 | 38,600 | | |
| 19 | 011 | 611466089 | Vnútrotná omietka stropov štuková, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 1 mm | m2 | 52,890 | | |
| 20 | 014 | 612425931 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 6,480 | | |
| 21 | 011 | 612462119 | Vnútrotná omietka stien štuková vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 1 mm | m2 | 80,700 | | |
| 22 | 011 | 620991121 | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 54,600 | | |
| 23 | 011 | 622463024A | Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter | m2 | 17,300 | | |
| 24 | 011 | 622463025 | Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter | m2 | 242,200 | | |
| 25 | 011 | 622463055 | Vonkajšia omietka stien jadrová, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, mvc grobputz, hr. 10 mm | m2 | 114,180 | | |
| 26 | 011 | 622464310 | Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka (MosaikTop) | m2 | 37,500 | | |
| 27 | 011 | 622464521 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, roztieraná jemnozrnná | m2 | 207,600 | | |
| 28 | 011 | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 242,200 | | |
| 29 | 011 | 632451022 | Vyrovnávací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. nad 20 do 30 mm (podkladný) - pod vnútorné a vonkajšie parapety | m2 | 1,500 | | |
| 30 | 011 | 632477001 | Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm | m2 | 52,890 | | |
| 31 | 011 | 648991113 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | m | 1,800 | | |
| 32 | 611 | 6119000970 | Vnútrotné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub | m | 1,800 | | |
| 33 | 611 | 6119001030 | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk | ks | 4,000 | | |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov
Objekt: SO – 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kiarov

Dátum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 34 | 221 | 916561112 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 20,000 | | |
| 35 | 592 | 5921954660 | Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý | ks | 20,000 | | |
| 36 | 231 | 93610421A1 | Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky | ks | 1,000 | | |
| 37 | 553 | 5538168063 | Odpadkový kôš s drev. lamelami, 45l, kruhový pôdorys, opláštenie borov. lamelami, so strieškou | ks | 1,000 | | |
| 38 | 231 | 93612412A1 | Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh | ks | 3,000 | | |
| 39 | 553 | 5538168004 | Parková lavička konštr. v pohľadovom stave hliniková zliatina, sedadlo aj operadlo z tropického dreva, dĺžka 1,8 m | ks | 3,000 | | |
| 40 | 003 | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 255,600 | | |
| 41 | 003 | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 255,600 | | |
| 42 | 003 | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 255,600 | | |
| 43 | 011 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 52,890 | | |
| 44 | 013 | 962032231 | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 0,672 | | |
| 45 | 013 | 962041315a | Búranie sklobetónových priečok z betónu prostého, hr.do 150 mm, -0,29700t | m2 | 1,440 | | |
| 46 | 013 | 965041441 | Búranie vrstiev plochej strechy | m3 | 3,834 | | |
| 47 | 013 | 965081812 | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t | m2 | 43,700 | | |
| 48 | 013 | 966053121 | Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t | m | 5,700 | | |
| 49 | 760 | 968061112 | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t | ks | 1,000 | | |
| 50 | 760 | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 6,000 | | |
| 51 | 760 | 968062355 | Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t | m2 | 0,360 | | |
| 52 | 760 | 968062456 | Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t | m2 | 2,400 | | |
| 53 | 013 | 978036151 | Otlčenie omietok šfachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 40 %, -0,02300t | m2 | 242,200 | | |
| 54 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 18,694 | | |

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov
Objekt: SO – 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kiarov

Dátum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 55 | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 202,296 | | |
| 56 | 013 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 18,694 | | |
| 57 | 013 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 67,432 | | |
| 58 | 013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 18,694 | | |
| 59 | 241 | 979094211 | Nakladanie alebo prekladanie sutiny | t | 18,694 | | |

99 Presun hmôt HSV

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|---|--------|--|--|
| 60 | 014 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 47,681 | | |
|----|-----|-----------|---|---|--------|--|--|

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|--------|--|--|
| 61 | 711 | 712300832 | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t | m2 | 26,340 | | |
|----|-----|-----------|---|----|--------|--|--|

762 Konštrukcie tesárske

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------|--|----|---------|--|--|
| 62 | 762 | 762081060 | Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva | m2 | 84,600 | | |
| 63 | 762 | 762341202 | Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60° | m | 921,063 | | |
| 64 | 605 | 6053340500 | Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm | m3 | 2,026 | | |
| 65 | 762 | 762341252 | Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° | m | 309,640 | | |
| 66 | 605 | 6053340500A | Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm | m3 | 0,774 | | |
| 67 | 762 | 762342812 | Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t | m2 | 108,200 | | |
| 68 | 762 | 762841210 | Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz | m2 | 164,650 | | |
| 69 | 611 | 6119200000 | Tatranský profil smrek hr. 18 mm, I. trieda | m2 | 177,822 | | |
| 70 | 762 | 762895005 | Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klnice, svorky | m3 | 7,225 | | |
| 71 | 762 | 998762102 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | t | 2,514 | | |

763 Konštrukcie - drevostavby

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------|--|----|---------|--|--|
| 72 | 763 | 763732112 | Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m | m | 161,000 | | |
| 73 | 612 | 6122201010A | Strešný drevený priehradový väzník pre valbové strechy rozpätia do 10 m | m2 | 108,630 | | |
| 74 | 763 | 998763101 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | t | 1,629 | | |

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov
Objekt: SO – 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kiarov

Dátum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | |
| 75 | 764 | 764171101 | Krytina z profilovaného poplastovaného plechu, sklon strechy do 30° | m2 | 214,700 | | |
| 76 | 764 | 764171231 | Krytina z profilovaného poplastovaného plechu - záveterná lišta, sklon strechy do 30° | m | 8,400 | | |
| 77 | 764 | 764171244 | Krytina z profilovaného poplastovaného plechu, - napojenie plechu na múr, sklon strechy do 30° | m | 17,300 | | |
| 78 | 764 | 764171254 | Krytina z profilovaného poplastovaného plechu, - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30° | m | 5,900 | | |
| 79 | 764 | 764171257 | Krytina z profilovaného poplastovaného plechu, - nárožie z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30° | m | 35,900 | | |
| 80 | 764 | 764171260 | Krytina z profilovaného poplastovaného plechu, - čelo hrebenáča, sklon strechy do 30° | ks | 8,000 | | |
| 81 | 764 | 764171263 | Krytina z profilovaného poplastovaného plechu, - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30° | m | 70,000 | | |
| 82 | 767 | 767392802 | Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t | m2 | 108,200 | | |
| 83 | 764 | 764352810 | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t | m | 5,700 | | |
| 84 | 764 | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 1,800 | | |
| 85 | 764 | 764430840 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t | m | 13,000 | | |
| 86 | 764 | 764454802 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t | m | 3,500 | | |
| 87 | 764 | 764711114 | Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 250 mm | m | 1,800 | | |
| 88 | 764 | 764751113 | Odpadová rúra kruhová D 120 mm z poplast.plechu | m | 20,500 | | |
| 89 | 764 | 764751133 | Koleno horné odpadovej rúry D 120 mm z poplast.plechu | ks | 10,000 | | |
| 90 | 764 | 764751143 | Výtokové koleno potrubia D 120 mm z poplast.plechu | ks | 5,000 | | |
| 91 | 764 | 764751167 | Medzikus k odkvapovej rúre D 120 mm z poplast.plechu | ks | 8,000 | | |
| 92 | 764 | 764761122 | Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplast.plechu | m | 72,000 | | |
| 93 | 764 | 764761232 | Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm z poplast.plechu | ks | 4,000 | | |

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov
 Objekt: SO – 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kiarov

Dátum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 94 | 764 | 764900002 | Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu , - 135g/m2 | m2 | 214,700 | | |
| 95 | 764 | 998764102 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 1,375 | | |

766 Konštrukcie stolárske

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------------|---|----|-------|--|--|
| 96 | 760 | 766621081 | Montáž okna plastového na PUR penu | m | 2,400 | | |
| 97 | 611 | 6114123300A | Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 600x600 mm (vxš) izolačné dvojsklo, - 6 komorový profil | ks | 1,000 | | |
| 98 | 611 | 6114123620A | Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 1000x1200 mm (vxš) izolačné dvojsklo, s0 - 6 komorový profil | ks | 1,000 | | |
| 99 | 760 | 766641161 | Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí | m | 6,800 | | |
| 100 | 611 | 6114122100B | Plastové vchodové dveres nadsvetlíkom OS, H/B 2400/ 1000 mm, plné, 6 komorový profil, komplet | ks | 1,000 | | |
| 101 | 760 | 766662112 | Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 3,000 | | |
| 102 | 549 | 5491502040 | Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB | ks | 3,000 | | |
| 103 | 611 | 6116201960 | Dvere vnútorné jednokridlové, výplň DTD doska, povrch dyha, plné, šírka 600-900 mm | ks | 3,000 | | |
| 104 | 760 | 766662132 | Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 1,000 | | |
| 105 | 549 | 5491502040B | Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB | ks | 1,000 | | |
| 106 | 611 | 6116202020B | Dvere vnútorné dvojkridlové, výplň DTD doska, povrch dyha, plné, šírka 1350 mm | ks | 1,000 | | |
| 107 | 766 | 998766102 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,256 | | |

771 Podlahy z dlaždíc

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------------|---|----|--------|--|--|
| 108 | 771 | 771415003 | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm | m | 54,100 | | |
| 109 | 597 | 5978651220C | Keramické dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, farba krémová svetlá | m2 | 13,525 | | |
| 110 | 771 | 771571161 | Montáž podláh z dlaždíc keramických diagonálne do malty veľ. 300 x 300 mm | m2 | 52,890 | | |
| 111 | 597 | 5978650320B | Keramické dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, farba krémová svetlá | m2 | 53,948 | | |
| 112 | 771 | 998771102 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 4,186 | | |

776 Podlahy povlakové