

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčné ihrisko 33x18 s mantinelovým systémom osvetlením a prípojky, fitness zostavy

Objekt: Kiarov SO01 - Multifunkčné ihrisko s mantinelmy a osvetlením

Miesto: Kiarov

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	139,800		
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	24,000		
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 400 mm v horn.3 do 100 m3	m3	24,000		
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 400 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,000		
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,000		
9	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	139,800		

2 - Zakladanie

43	K	1002T	NUS - náklady spojeném s umiestnením stavby	Soubor	1,000		
54	K	183101211	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	5,000		
55	M	0266200130	Vrba - <i>Salix x integra HAKURO NISHIKI</i> ; listnatý krík dekoratívny listom, drevom	ks	5,000		
31	M	471991004NCT00	Umelý trávnik, dĺžka vlákna 15mm (napr. TerraGrass POLYTAN)	m2	600,000		
11	K	275311116	Základové pätky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m3	5,120		
32	K	589991001.SR	Čiarovanie ihriska	kompl.	1,000		
33	M	SPORTBASKET01	Basketbalová konštrukcia (vr. odr. dosky, sietečky)	kus	2,000		
34	M	SPORTBRAN01	Bránka na hádzanú (hliníková)	ks	2,000		
35	M	SPORTTEN01	Sada na tenis, volejbal resp. nohejbal komplet (vr.púzdiar)	sada	1,000		
12	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	103,000		
38	K	944944011500	Montáž ochranej siete z umelých vlákien	m2	428,000		
42	K	998225111500	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	180,000		

5 - Komunikácie

30	K	564751112S00	Podklad z kameniva hrub. arveneno 52-63 mm hr. 160 mm, Trieda A, prehutnenie Edf2=min. 25Mpa	m2	600,000		
28	K	564721111.2S00	Podklad z kameniva drveného 8-16 mm hr. 100 mm, Trieda A	m2	600,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	564721111500	Podklad z kameniva drveného 0-4 mm hr. 40 mm, Trieda A, ručné spracovanie, hutnenie Edf2= min. 50Mpa	m2	600,000		

8 - Rúrové vedenie

47	M	2861121660	Rúrka flexodrenážna PVC D 200 mm	m	150,000		
48	M	2860016880	Drenážna šachta DN300, napojenie DN200,	ks	6,000		
49	K	214500211	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 300 do 550 mm	m	150,000		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	209,000		
21	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	150,000		
44	M	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	103,000		
22	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,500		

99 - Presun hmôt HSV

24	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	209,700		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

40	M	SPORTOPL2	Sieť záchytná pre oplotenie -PP 45/45/3 nenasiakavá -v 5,0 m	m2	428,400		
46	M	M02	Mantinelový systém s patkami na ukotvenie	m	102,000		

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

50	K	M03	Osadenie a montáž elektro pre osvetlenie ihriska	sub	1,000		
51	M	M04	LED svietidlá 185 W 20700 lm, včetně elektromateriálu	ks	4,000		

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN14 - Ostatné náklady stavby

53	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		
52	K	000700031	Dopravné náklady - doprava zamestnancov dodávateľa náklady z ubytovne na stavbu	eur	1,000		

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčné ihrisko 33x18 s mantinelovým systémom osvetlením a prípojky, fitnes zostavy

Objekt: Kiarov S003 - Fitnes prvky

Miesto: Kiarov

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	M01	Montáž a osadenie fitnes prvkov	kpl	1,000		
---	---	-----	---------------------------------	-----	-------	--	--

OST - Ostatné

2	M	M01	Fitnes prvok Chodec 107x162x125 cm	ks	1,000		
3	M	M02	Fitnes prvok Trenažér rýchlej chôdze 52x147x188 cm	ks	1,000		
4	M	M03	Fitnes prvok Posilňovací stroj na hrudník 95x110x266 cm	ks	1,000		
5	M	M04	Fitnes prvok Trenažér veslovania 80x145x125 cm	ks	1,000		
6	M	M05	Fitnes prvok Kolesá pre posilňovanie ramien a laktov pre 2 osoby 86x85x184cm	ks	1,000		
7	M	M06	Fitnes prvok Kombinovaný stroj na posilnenie brušných svalov a križov - pre 2 osoby 149x127x107 cm	ks	1,000		

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčné ihrisko 33x18 s mantinelovým systémom osvetlením a prípojky, fitnes zostavy

Objekt: Kiarov SO02 - Elektrická prípojka pre multifunkčné ihrisko

Miesto: Kiarov

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	M01	Výkopové práce, 30cm do 1 m pre pokládku kábla	m	102,000		
---	---	-----	--	---	---------	--	--

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

2	K	M02	Elektroinštalačné práce	hod	12,000		
3	M	3410350087	CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	90,000		
4	M	3410350095	CYKY-J 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	12,000		
5	M	M03	Chránička - dvojpáštová, 40mm	m	105,000		
6	M	M04	Rozvádzač RE - SET	kpl	1,000		
7	M	M05	Výstražná fólia	m	105,000		
10	M	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	50,000		
8	M	M06	Spojovací a kotviaci materiál	kpl	1,000		
9	M	M07	Podružný materiál	kpl	1,000		