

REKAPITULÁCIA - ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov

Objekt: SO -01 a SO - 02

Objednávateľ: Obec Kiarov

Spracoval:

Dátum: 16.10.2017

JKSO:

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH	DPH 20 %	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5
SO - 01	SO - 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov			
SO - 02	SO - 02 Stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov			

Celkom

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov
 Objekt: SO – 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kiarov

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	7,260		
2	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	7,260		
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	7,260		
4	231	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m ³	ks	12,000		
5	231	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m ³	ks	4,000		
6	231	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	12,000		
7	026	0266201095	Dráč Júliin - <i>Berberis julianae</i> , v. 20/30; listnatý stálezelený krik	ks	12,000		
8	231	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	4,000		
9	026	026620000B0	Javor červený - <i>Acer rubrum</i> , v. 280; listnatý strom dekoratívny listom, drevom - s balom 600 x 600 mm	ks	4,000		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

10	011	311272123	Murivo nosné (m ³) z tvárnic pórobetonových. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a lepiacu maltu	m ³	3,023		
----	-----	-----------	---	----------------	-------	--	--

4 Vodorovné konštrukcie

11	011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m ³	2,416		
12	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m ²	26,880		
13	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m ²	26,880		
14	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,290		

5 Komunikácie

15	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	24,200		
16	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m ²	18,300		

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov
Objekt: SO – 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kiarov

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	592	5922901940	CITYTOP systémová betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	19,695		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

18	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	38,600		
19	011	611466089	Vnútrotná omietka stropov štuková, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 1 mm	m2	52,890		
20	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	6,480		
21	011	612462119	Vnútrotná omietka stien štuková vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 1 mm	m2	80,700		
22	011	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	54,600		
23	011	622463024A	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	17,300		
24	011	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	242,200		
25	011	622463055	Vonkajšia omietka stien jadrová, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, mvc grobputz, hr. 10 mm	m2	114,180		
26	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka (MosaikTop)	m2	37,500		
27	011	622464521	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, roztieraná jemnozrnná	m2	207,600		
28	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	242,200		
29	011	632451022	Vyrovnávací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. nad 20 do 30 mm (podkladný) - pod vnútorné a vonkajšie parapety	m2	1,500		
30	011	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	52,890		
31	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	1,800		
32	611	6119000970	Vnútrotné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	1,800		
33	611	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	4,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov
Objekt: SO – 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kiarov

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	221	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	20,000		
35	592	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	20,000		
36	231	93610421A1	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	1,000		
37	553	5538168063	Odpadkový kôš s drev. lamelami, 45l, kruhový pôdorys, opláštenie borov. lamelami, so strieškou	ks	1,000		
38	231	93612412A1	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	3,000		
39	553	5538168004	Parková lavička konštr. v pohľadovom stave hliniková zliatina, sedadlo aj operadlo z tropického dreva, dĺžka 1,8 m	ks	3,000		
40	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	255,600		
41	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	255,600		
42	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	255,600		
43	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	52,890		
44	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,672		
45	013	962041315a	Búranie sklobetónových priečok z betónu prostého, hr.do 150 mm, -0,29700t	m2	1,440		
46	013	965041441	Búranie vrstiev plochej strechy	m3	3,834		
47	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	43,700		
48	013	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	5,700		
49	760	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	1,000		
50	760	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000		
51	760	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	0,360		
52	760	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	2,400		
53	013	978036151	Otlčenie omietok šfachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 40 %, -0,02300t	m2	242,200		
54	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,694		

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov
Objekt: SO – 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kiarov

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
55	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	202,296		
56	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,694		
57	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	67,432		
58	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	18,694		
59	241	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	18,694		

99 Presun hmôt HSV

60	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	47,681		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

61	711	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	26,340		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

762 Konštrukcie tesárske

62	762	762081060	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	84,600		
63	762	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	921,063		
64	605	6053340500	Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	2,026		
65	762	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	309,640		
66	605	6053340500A	Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	0,774		
67	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	108,200		
68	762	762841210	Montáž podbývania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz	m2	164,650		
69	611	6119200000	Tatranský profil smrek hr. 18 mm, I. trieda	m2	177,822		
70	762	762895005	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbývanie - klnice, svorky	m3	7,225		
71	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,514		

763 Konštrukcie - drevostavby

72	763	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	161,000		
73	612	6122201010A	Strešný drevený priehradový väzník pre valbové strechy rozpätia do 10 m	m2	108,630		
74	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	1,629		

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov
Objekt: SO – 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kiarov

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		764	Konštrukcie klampiarske				
75	764	764171101	Krytina z profilovaného poplastovaného plechu, sklon strechy do 30°	m2	214,700		
76	764	764171231	Krytina z profilovaného poplastovaného plechu - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	8,400		
77	764	764171244	Krytina z profilovaného poplastovaného plechu, - napojenie plechu na múr, sklon strechy do 30°	m	17,300		
78	764	764171254	Krytina z profilovaného poplastovaného plechu, - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	5,900		
79	764	764171257	Krytina z profilovaného poplastovaného plechu, - nárožie z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	35,900		
80	764	764171260	Krytina z profilovaného poplastovaného plechu, - čelo hrebenáča, sklon strechy do 30°	ks	8,000		
81	764	764171263	Krytina z profilovaného poplastovaného plechu, - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	70,000		
82	767	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	108,200		
83	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	5,700		
84	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	1,800		
85	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	m	13,000		
86	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	3,500		
87	764	764711114	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 250 mm	m	1,800		
88	764	764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm z poplast.plechu	m	20,500		
89	764	764751133	Koleno horné odpadovej rúry D 120 mm z poplast.plechu	ks	10,000		
90	764	764751143	Výtokové koleno potrubia D 120 mm z poplast.plechu	ks	5,000		
91	764	764751167	Medzikus k odkvapovej rúre D 120 mm z poplast.plechu	ks	8,000		
92	764	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplast.plechu	m	72,000		
93	764	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm z poplast.plechu	ks	4,000		

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov
 Objekt: SO – 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kiarov

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
94	764	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu , - 135g/m2	m2	214,700		
95	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,375		

766

Konštrukcie stolárske

96	760	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	2,400		
97	611	6114123300A	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 600x600 mm (vxš) izolačné dvojsklo, - 6 komorový profil	ks	1,000		
98	611	6114123620A	Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 1000x1200 mm (vxš) izolačné dvojsklo, s0 - 6 komorový profil	ks	1,000		
99	760	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,800		
100	611	6114122100B	Plastové vchodové dveres nadsvetlíkom OS, H/B 2400/ 1000 mm, plné, 6 komorový profil, komplet	ks	1,000		
101	760	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000		
102	549	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	3,000		
103	611	6116201960	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň DTD doska, povrch dyha, plné, šírka 600-900 mm	ks	3,000		
104	760	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000		
105	549	5491502040B	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	1,000		
106	611	6116202020B	Dvere vnútorné dvojkridlové, výplň DTD doska, povrch dyha, plné, šírka 1350 mm	ks	1,000		
107	766	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,256		

771

Podlahy z dlaždíc

108	771	771415003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	54,100		
109	597	5978651220C	Keramické dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, farba krémová svetlá	m2	13,525		
110	771	771571161	Montáž podláh z dlaždíc keramických diagonálne do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	52,890		
111	597	5978650320B	Keramické dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, farba krémová svetlá	m2	53,948		
112	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,186		

776

Podlahy povlakové

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov
Objekt: SO – 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kiarov

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
113	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	5,200		

783 Dokončovacie práce - nátery

114	783	783122210	Nátery oceľ.konstr. syntet. na vzduchu schnúce ťažkých A jednonás. 2x s emailovaním - 105µm	m2	29,700		
115	783	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	124,000		
116	783	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	124,000		
117	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	957,600		

784 Dokončovacie práce - maľby

118	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	162,830		
119	784	784452251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	162,830		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

120	921	210010000	Vonkajšia ochrana pred bleskom	sub	1,000		
121	921	210461015	Montáž infračerveného vykurovacieho panelu 1200W na strop vrátane kábeláže a pripojenia na riad, jednotku	ks	2,000		
122	541	5415102050	Classic BIELY 1200 Watt infrapanel	ks	2,000		
123	541	5415102060	Rám na H4A- Classic na infrapanel	ks	2,000		
124	921	210461050	Montáž riadiacej jednotky pre infračervené vykurovanie	ks	1,000		
125	541	5415102480	RWE - Centrála	ks	1,000		
126	935	35038000A2	Montáž chladiaceho boxu pre dvoch zosnulých - materiál nerez	ks	1,000		
127	429	429005702A0	Chladiaci box pre dvoch zosnulých - komplet, nerez (vládanie, kompresor, podstavec)	ks	1,000		
128	921	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%			

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

129	922	220370458	Montáž ozučenja objektu, upevnenie, pripojenie, nastavenie	ks	1,000		
130	383	3837001041	Dvojpásmová reprosústava plastová 100V, 200W, do interieru i exterieru ARS 7803	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov
Objekt: SO – 01 Prestavba domu smútku v obci Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kiarov

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
131	383	3837001136	UHF súprava bezdrôtového mikrofónu, dvojkanál - duál systém KRU-162/ 1xKST+1xKLT	ks	1,000		
132	383	3837001153	Mikrofónový stojan s ramenom K 301 (LK 102)	ks	2,000		
133	383	3837001064	Výkonový zosilňovač 400W-100V, (do racku) NTU 0401	ks	1,000		
134	383	3837001065	Centrálny riadiaci blok ovládania RÚ, ovládanie 6 link.výstupov NTC 6Z	ks	1,000		

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

135	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000		
-----	-----	-----------	--	-----	--------	--	--

Celkom

Výkaz – výmer

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov
Objekt: Vonkajšia ochrana pred bleskom JKSO:
Objednávateľ: Obec Kiarov Spracoval:
Zhotoviteľ: Dátum:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstv o celkom	Cena jednotková	Cena materiál	Cena montáž
1	2	3	4	5	6	7	8

M		Práce a dodávky M						0,000
21-M		Elektromontáže						0,000
								0,000
1	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	48,000			0,000	
2		Územňovací vodič FeZn D 10 mm	kg	40,320		0,000		
3	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ²	m	85,000			0,000	
4		Uzemňovací vodič FeZn D 8 mm	kg	39,449		0,000		
5	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000			0,000	
6		Štítk č.1 – č.6	ks	6,000		0,000		
7	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	15,000			0,000	
8		Podpera vedenia do muriva PV 03	ks	15,000		0,000		
9	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	52,000		0,000	0,000	
10		Podpera vedenia PV 24	ks	52,000		0,000		
11	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15	ks	7,000		0,000	0,000	
12		Podpera vedenia PV 15 UNI	ks	7,000		0,000		
13	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	31,000			0,000	
14		Svorka spojovacia SS s p. 2 skr	ks	31,000		0,000		
15	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	8,000			0,000	
16		Svorka okapová SO	ks	8,000		0,000		
17	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000			0,000	
18		Svorka skúšobná SZ	ks	6,000		0,000		
19	210220106	Podpery vedenia FeZn do dreva PV04-06	ks	9,000			0,000	
20		Podpera vedenia PV 04	ks	9,000		0,000		
21	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000			0,000	
22		Svorka k zemniacej tyči D= 25 SJ 02 m	ks	12,000		0,000		
23	210220249	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11	ks	3,000			0,000	
24		Svorka na potrubia- okapové rúry ST 10	ks	3,000		0,000		
25	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000			0,000	
26		Ochranný uholník OU 1,7 m	ks	6,000		0,000		
27	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	6,000			0,000	
28		Držiak ochranného uholníka DU Z	ks	6,000		0,000		
29		Držiak ochranného uholníka DU D	ks	6,000		0,000		
30	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	12,000			0,000	
31		Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná ZT 2 m	ks	12,000		0,000		
29	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	10,000			0,000	
30		spolu				0,000	0,000	
31		Podružný materiál	%	3,000	0,000	0,000		
32		PPV	%	1,000	0,000	0,000		
33		Presun	%	1,000	0,000		0,000	
34		Elektromontáže celkom				0,000	0,000	

21-M Vnútna ochrana pred bleskom 0,000

1	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16	m	5,000			0,000
2		I-Rúrka FX 20	m	5,250		0,000	

3	210010109	Žľab PVC na povrchu	ks	25,000			0,000
4		Žľab PVC 40x20	m	26,250		0,000	
5	210010301	Krabica odbočná lištová	ks	5,000			0,000
6		Krabica lištová	ks	5,000		0,000	
7	210010353	Krabicová rozvodka vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-30 do 10	ks	2,000			0,000
8		Krabica 300x300x100;IP 44	ks	2,000		0,000	
9	210192552	Svorkovnica EPS vrátane zapojenia	ks	1,000			0,000
10		Svorka EPS	ks	1,000		0,000	
11	210120420	Zodič prepätia	ks	1,000			0,000
12		Zvodič prepätia trieda B, Ur=440 V, Iimp= 15 kA	ks	1,000		0,000	
13	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	6,000			0,000
14	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	5,000			0,000
15		Vodič FeZn D 10 mm	kg	3,675		0,000	
16	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000			0,000
17		Svorka k zemniacej tyči SJ 02	ks	1,000		0,000	
18	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000			0,000
19		Svorka pripojovacia SP 1	ks	1,000		0,000	
20	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	6,000			0,000
21		Svorka Bernard	ks	6,000		0,000	
22		Páska Cu	ks	6,000		0,000	
23	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000			0,000
24		Svorka skúšobná SZ	ks	1,000		0,000	
25	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	1,000			0,000
26		Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	1,000		0,000	
27	210220301	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	35,000			0,000
28		Vodič H05V-U 10 (CY 10)	m	26,250		0,000	
29		Vodič H07V-U 16 (CY 16)	m	5,250		0,000	

spolu 0,000 0,000

Podružný materiál	%	3,000	0,000	0,000
PPV	%	1,000	0,000	0,000
Presun	%	1,000	0,000	0,000
Elektromontáže celkom				0,000 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,000

1	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	36,000			0,000
2	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	36,000			0,000
3	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	18,000			0,000
							0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

1	HZS000113	Nešpecif. práce	hod	8,000			0,000
2	HZS000114	Revízie	hod	6,000			0,000

Celkom 0,000

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov
Objekt: SO – 02 Stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ:

Miesto: Kiarov - časť Malý Kiarov

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	231	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m ³	ks	12,000		
2	231	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m ³	ks	4,000		
3	231	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	12,000		
4	026	0266201095	Dráč Júliin - <i>Berberis julianae</i> , v. 20/30; listnatý stálezelený krík	ks	12,000		
5	231	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	4,000		
6	026	026620000B0	Javor červený - <i>Acer rubrum</i> , v. 280; listnatý strom dekoratívny listom, drevom - s balom 600 x 600 mm	ks	4,000		

5 Komunikácie

7	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	23,600		
8	221	596841111A	Kladenie dlažby betónovej komunikácii pre peších do lfexibilného lepidla	m ²	38,000		
9	592	5922900040	Betónové platne výšky 3,8 až 4,4 cm, základný balík: 60/60 - 3 ks, 45/60 - 3 ks, 30/60 - 9 ks, 45/45 - 2 ks, 30/45 - 12ks, 30/30 - 6 ks, sivá farba	m ²	38,380		
10	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m ²	19,500		
11	592	5922901940	CITYTOP systémová betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m ²	19,695		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	m ²	38,600		
13	011	611466089	Vnútoraná omietka stropov štuková, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 1 mm	m ²	18,770		
14	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m ²	21,240		
15	011	612462119	Vnútoraná omietka stien štuková vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 1 mm	m ²	173,000		
16	011	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m ²	54,600		

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov

Objekt: SO – 02 Stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kiarov - časť Malý Kiarov

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	011	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	149,250		
18	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka (MosaikTop)	m2	15,000		
19	011	622464521	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, roztieraná jemnozrnná	m2	134,250		
20	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	149,250		
21	011	632451022	Vyrovňovací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. nad 20 do 30 mm (podkladný) - pod vnútorné a vonkajšie parapety	m2	1,500		
22	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	3,200		
23	611	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	3,200		
24	611	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	4,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25	221	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	32,000		
26	592	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	32,000		
27	231	936104211	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	1,000		
28	553	5538168063	Odpadkový kôš s drev. lamelami, 45l, kruhový pôdorys, opláštenie borov. lamelami, so strieškou	ks	1,000		
29	231	936124121	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	3,000		
30	553	5538168004	Parková lavička konštr. v pohľadovom stave hliníková zliatina, sedadlo aj operadlo z tropického dreva, dĺžka 1,8 m	ks	3,000		
31	005	938902303	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - podláh	m2	38,000		
32	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	142,000		
33	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	142,000		
34	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	78,770		
35	013	965042141	Búranie okapového chodníka hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,925		
36	760	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	9,000		
37	760	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	2,000		

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov
Objekt: SO – 02 Stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kiarov - časť Malý Kiarov

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
38	760	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000		
39	760	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	8,520		
40	760	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,280		
41	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,461		
42	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	202,296		
43	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,461		
44	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	67,432		
45	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,461		
46	241	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	7,461		

99

Presun hmôt HSV

47	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	44,614		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

764

Konštrukcie klampiarske

48	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	5,000		
49	764	764711114	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 250 mm	m	5,000		
50	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,014		

766

Konštrukcie stolárske

51	760	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	22,000		
52	611	6114123810A	Plastové okno dvojkridlové OS+O + pevná časť 2x , rozmer 3000x2000 mm (vxš) oblúkové, izolačné dvojsklo, - 6 komorový profil	ks	1,000		
53	611	6114123300A	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 600x600 mm (vxš) izolačné dvojsklo, - 6 komorový profil	ks	3,000		
54	611	6114123620A	Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 1200x1200 mm (vxš) izolačné dvojsklo, s0 - 6 komorový profil	ks	1,000		
55	760	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	4,715		
56	611	6114122100A	Plastové vchodové dvere H/B 2050/ 700 mm, plné, 6 komorový profil, komplet	ks	2,000		
57	611	6114122100B	Plastové vchodové dvere H/B 2050/ 900 mm, plné, 6 komorový profil, komplet	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov
Objekt: SO – 02 Stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kiarov - časť Malý Kiarov

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
58	760	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000		
59	549	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	1,000		
60	611	6116201960	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch dyha, plné, šírka 600-900 mm	ks	1,000		
61	760	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000		
62	549	5491502040B	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	1,000		
63	611	6116202020B	Dvere vnútorné dvojkrídlové, výplň DTD doska, povrch dyha, plné, šírka 1350 mm	ks	1,000		
64	766	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,460		

771 Podlahy z dlaždíc

65	771	771571180	Montáž podláh z dlaždíc keramických diagonálne do malty v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	2,700		
66	597	5978650320a	Keramické dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, farba sivá svetlá	m2	2,754		
67	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,195		

781 Dokončovacie práce a obklady

68	771	781441021	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 150x200 mm	m2	8,280		
69	597	5978651220	Keramická obkladačka, rozmer 148x198x6 mm, farba sivá svetlá	m2	8,446		
70	011	622465701a	Príprava vnútorného podkladu stien PROFÍ Adhézny mostík +, pod keramický obklad	m2	8,280		
71	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,606		

783 Dokončovacie práce - nátery

72	783	783122210	Nátery oceľ.konstr. syntet. na vzduchu schnúce ťažkých A jednonás. 2x s emailovaním - 105µm	m2	29,700		
73	783	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	124,000		
74	783	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	124,000		
75	783	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	10,000		
76	783	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	19,700		

784 Dokončovacie práce - maľby

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku v obci Kiarov a stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov
Objekt: SO – 02 Stavebné úpravy domu smútku v obci Malý Kiarov

Objednávateľ: Obec Kiarov

Zhotoviteľ:

Miesto: Kiarov - časť Malý Kiarov

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
77	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	191,770		
78	784	784452251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	191,770		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

79	921	210461015	Montáž infračerveného vykurovacieho panelu 1200W na strop vrátane kábeláže a pripojenia na riad, jednotku	ks	2,000		
80	541	5415102050	Classic BIELY 1200 Watt infrapanel	ks	2,000		
81	541	5415102060	Rám na H4A- Classic na infrapanel	ks	2,000		
82	921	210461050	Montáž riadiacej jednotky pre infračervené vykurovanie	ks	1,000		
83	541	5415102480	RWE - Centrála	ks	1,000		
84	935	35038000A2	Montáž chladiaceho boxu pre dvoch zosnulých - materiál nerez	ks	1,000		
85	429	429005702A0	Chladiaci box pre dvoch zosnulých - komplet, nerez (vládanie, kompresor, podstavec)	ks	1,000		
86	921	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%			

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

87	922	220370458	Montáž ozučenja objektu, upevnenie, pripojenie, nastavenie	ks	1,000		
88	383	3837001041	Dvojpásmová reproduktívna plastová 100V, 200W, do interieru i exteriuru ARS 7803	ks	1,000		
89	383	3837001136	UHF súprava bezdrôtového mikrofónu, dvojkanál - duál systém KRU-162/ 1xKST+1xKLT	ks	1,000		
90	383	3837001153	Mikrofónový stojan s ramenom K 301 (LK 102)	ks	2,000		
91	383	3837001064	Výkonový zosilňovač 400W-100V, (do racku) NTU 0401	ks	1,000		
92	383	3837001065	Centrálny riadiaci blok ovládania RÚ, ovládanie 6 link výstupov NTC 6Z	ks	1,000		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

93	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000		
----	-----	-----------	--	-----	--------	--	--

Celkom